




PRZEKRÓJ I - I



PRZEKRÓJ II - II



PRZEKRÓJ III - III



- 1 Proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych pełnych o gr. 16 cm
- 2 Proj. nawierzchnia z płyt żelbetonowych ażurowych o gr. 10 cm
otwory w płytach ażurowych wypełnić grysem o granulacji 2-8 mm
- 3 Proj. podsypka piaskowa o grubości 15 cm
- 4 Proj. podsypka cementowo - piaskowa o grubości 6 cm
- 5 Proj. pobocze z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 15 cm
- 6 Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża kat. 1/4, dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności
- 7 Istn. pas zieleni przydrożnej (do odtworzenia i regulacji wysokościowej)

Jednostka projektowa: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościńska 7, 62-066 Granowo		Inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1 64-320 Buk	
Objekt: Budowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w m. Niepruszewo			Data: 09.2021
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi			Skala: 1:50
Stadium projektu: Projekt architektoniczno-budowlany			
Projektant: mgr inż. Barbara Kosmacz	Nr Uprawnień: WKP/0252/PWOD/07	Podpis: 	Nr rys. 2
Asystent projektanta: inż. Agata Bobowska			