

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	(CPV): 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
d.1	1 KNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.095	km km	0.095	
				RAZEM	0.095
d.1	2 KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 20 cm wraz z transportem i utylizacją 95*1*2	m ² m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
2	(CPV): 45233000-9	NAWIERZCHNIE JEZDNI			
d.2	3 KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej 95*3.5+100	m ² m ²	432.500	
				RAZEM	432.500
d.2	4 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 95*3.5+100	m ² m ²	432.500	
				RAZEM	432.500
d.2	5 KNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa wiążąca) 95*3.5+100	m ² m ²	432.500	
				RAZEM	432.500
d.2	6 KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 95*3.5+100	m ² m ²	432.500	
				RAZEM	432.500
d.2	7 KNR 6 0310-04	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 95*3.5+100	m ² m ²	432.500	
				RAZEM	432.500
3	(CPV): 45233221-4	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU			
d.3	8 KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.3	9 KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
d.3	10 KNR 2-31 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni grubowarstwowe - termoplast 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4	(CPV): 45400000-1	ROBOTY DODATKOWE			
d.4	11 KNR 2-31 0114-03	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 8 cm 0/31,5mm 95*0.75*2	m ² m ²	142.500	
				RAZEM	142.500
d.4	12 KNR 2-31 0114-04	Wzmocnienie poboczy kamieniem łamanym gr. 2 cm 0/31,5mm - dodatek 95*0.75*2	m ² m ²	142.500	
				RAZEM	142.500