

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU GÓRNEGO I WYMIANA OKIEN POŁACIOWYCH W GMACHU MECHANIKI P.W.
ADRES INWESTYCJI : 00-661 WARSZAWA, PLAC POLITECHNIKI 1
INWESTOR : DZIEKANAT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
ADRES INWESTORA : 00-661 WARSZAWA, PLAC POLITECHNIKI 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Włodzimierz Rustecki
DATA OPRACOWANIA : 08.03.2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.03.2023 r.

Data zatwierdzenia

GMACH MECHANIKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZAKRES ROBÓT:

- częściowa rozbiórka pokrycia dachu z blachy,
- wykonanie szczeliny wentylacyjnej pod kalenicą wraz z obróbkami blacharskimi,
- Demontaż starych okien połaciowych,
- montaż nowych okien połaciowych,
- wykonanie i demontaż rusztowaniapomostowego,

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------|---|--|---------|--------|
| 1 | KNR 4-01 0535-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku | m ² | | |
| | | 13,14 | m ² | 13,14 | |
| | | | | RAZEM | 13,14 |
| 2 | KNR 4-01 0523-02 analogia | Wycięcie otworu w kalenicy jako szczeliny wentylacyjnej w pokryciu dachowym z blachy z tytan- cynku | m ² | | |
| | | 4,38 | m ² | 4,38 | |
| | | | | RAZEM | 4,38 |
| 3 | KNR 2-02 0405-02 analogia | Mocowanie podkonstrukcji pod kalenicową wentylację | m ² | | |
| | | 17,52 | m ² | 17,52 | |
| | | | | RAZEM | 17,52 |
| 4 | KNR-W 2-02 0410-02 | Ołaczenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie do 40 cm z tarcicy nasyczonej | m ² | | |
| | | 17,52 | m ² | 17,52 | |
| | | | | RAZEM | 17,52 |
| 5 | KNR 4-01 0522-02 analogia | Wykonanie i montaż listwy wentylacyjnej kalenicy | m ² | | |
| | | 87,60 | m ² | 87,60 | |
| | | | | RAZEM | 87,60 |
| 6 | KNR 2-02 0507-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy z cynku | m ² | | |
| | | 124,20 | m ² | 124,20 | |
| | | | | RAZEM | 124,20 |
| 7 | NNRNKB 202 1027-01 | Demontaż okien dachowych "VELUX" | kpl. | | |
| | | 31 | kpl. | 31,00 | |
| | | | | RAZEM | 31,00 |
| 8 | NNRNKB 202 1027-01 | Montaż okien dachowych "VELUX" | kpl. | | |
| | | 31 | kpl. | 31,00 | |
| | | | | RAZEM | 31,00 |
| 9 | KNPnRPDE 78-205c | Montaż rusztowania pomostowego | m ² pom. m ² pom. | 60,00 | |
| | | 60,00 | | RAZEM | 60,00 |
| 10 | KNPnRPDE 78-206c | Demontaż rusztowania pomostowego | m ² pom. m ² pom. | 60,00 | |
| | | 60,00 | | RAZEM | 60,00 |
| 11 | KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7) | | | |