



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Zamawiający:

Ciężkowice, dnia 30.11.2023r.

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice

nr sprawy GI.271.103.2023

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE”.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SWZ.

Pytanie nr 15.

W związku z chęcią przystępowania do postępowania chcielibyśmy prosić o wyjaśnienie, ponieważ w opisie projektu elektrycznego są do wykonania trasy kablowe z koryt metalowych w przestrzeni między stropowej natomiast w przedmiarach brak takiej pozycji. Prosimy o informacje czy takie trasy kablowe będą wykonywane oraz o ewentualną korektę w przedmiarach.

Odpowiedź:

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji załącznika nr 1 do SWZ wyjaśnia, że zapis w treści opisu o korytkach kablowych stanowi omyłkę pisarską. Wszystkie kable należy układać w rurkach osłonowych pod tynkiem.

Pytanie nr 16.

Prosimy o zweryfikowanie mocy dobranych klimatyzatorów do pomieszczenia sypialni dla dzieci ponieważ moc chłodnicza podana w dokumentacji 2,5kW jest zdecydowanie za niska do takich powierzchni i typu pomieszczeń. Głównie chodzi o kuchnię.

Odpowiedź:

Zamawiający po dokonaniu weryfikacji załącznika nr 1 do SWZ wyjaśnia, że w pomieszczeniu kuchni i sali zabaw przyjąć jednostki zewnętrzne o mocy 3,6kW chłodzenie i 4,0kW grzanie

Pytanie nr 17:

Brak w przedmiarze pozycji rozebranie na stropie parteru podsufitki z desek i tynku na matach z trzciny.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić roboty rozbiórkowe na stropie parteru podsufitki z desek i tynku na matach z trzciny na powierzchni 170m².

Pytanie nr 18.

Brak w przedmiarze pozycji dodatkowej warstwy płyty na suficie.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

http://www.ciezkowice.pl, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w cenie oferty należy uwzględnić wykonanie sufitów z płyt w segmencie wschodnim na powierzchni 170m², podwójna płyta k-g GKF (stropy podwieszane REI 60), na wysokości 3,45m, z wyjątkiem pomieszczeń nr 11,12 i 15,16 w których sufit jest na wysokości 2,80m.

Pytanie nr 19.

Prosimy o określenie z jakiej płyty mają być wykonane osłony na grzejniki (płyta laminowana czy z płyty MDF-dwa różne rodzaje materiału różniące się znacznie ceną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że osłony na grzejniki mogą być wykonane z płyt MDF.

Pytanie nr 20.

Proszę o podanie głębokości szaf ubraniowych, z jakiego mają być wykonanego materiału? (przedmiar wyposażenie- meble, poz. 35)

Odpowiedź:

Szafy powinny mieć głębokość min. 50cm, korpus szafy z płyty meblowej o grubości min. 16mm laminowanej, front szafy z płyty MDF.

Pytanie nr 21.

Prosimy o wskazanie w których pomieszczeniach należy wykonać sufity podwieszane z modułów 60x60 wodoodpornych.

Odpowiedź:

Sufity z modułów 60x60 na wys. 2,5m należy wykonać w segmencie zachodnim, w pomieszczeniach nr 1-6 i 8, z czego o właściwościach wodoodpornych w pomieszczeniu WC.

Pytanie nr 22.

Czy w zagospodarowaniu terenu (poz.3.2 rozbiórka chodnika)wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią zawartą w Rozdziale 2 SWZ cyt. (...)

Zamówienia nie obejmuje następujących robót opisanych w załączonym projekcie budowlanym:

- 1) *Zagospodarowania terenu (poz. 3 (3.1 – 3.6) przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ), w tym:*
 - a. *rozbiórki budynku gospodarczego,*
 - b. *wykonanie ciągów piesznych*
 - c. *wykonanie tarasu*
 - d. *wykonanie parkingu, placu manewrowego, placu gospodarczego*
 - e. *wykonanie zieleni.*
- 2) *Przebudowy dachu z izolacją (poz. 1.6 przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),*
- 3) *Izolacji zewnętrznej fundamentów (poz. 1.12 przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ),*
- 4) *Wykonania elewacji (poz. 1.13 przedmiaru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ)*

Jak wynika z powyższego rozbiórka chodnika nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.



Urząd Gminy Ciężkowice

33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19

tel. 14 62 85 800, fax 14 62 85 820

<http://www.ciezkowice.pl>, e-mail: ug@ciezkowice.pl

Pytanie nr 23.

Brak pozycji w przedmiarze zadaszania 4 kpl. - czy wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale 2 SWZ ust. 2 pkt. 2) lit. l) w zakres zamówienia wchodzi m in: cyt. (...)

l) *montaż zadaszania wejść (4 kpl.):*

Zadaszenie o wymiarach 150x110cm kryte poliwęglanem litym grubości 8 mm, na ramie stalowej z profili zamkniętych 60x40x2 mm. Mocowanie zadaszania do ściany za pośrednictwem dwóch rur stalowych 101,6x5 mm. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze grafitowym.

Zatem, dostawę i montaż zadaszania należy uwzględnić w cenie oferty.

Stanisław Kuropatwa
Burmistrz Gminy Ciężkowice
/podpis elektroniczny/

K/o:

- Uczestnicy postępowania
- Platforma zakupowa