



PIŁKOCHWYT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO "1"

2 KOMPLETY



PIŁKOCHWYT BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ "2"

2 KOMPLETY



Zakres robót wykonanych:

- S - słup stalowy Rkw 80/80/3 mm, ocynkowany, malowany proszkowo
- F1 - stopa prefabrykowana 40/40 cm zbrojona podłużnie 8 x fi 14 mm strzemiona fi 6 mm co 12 cm - w górnej części 5 szt. co 6 cm

Zakres robót do wykonania:

- L2 - linka naciągowa stalowa fi 5,0 mm, nierdzewna, w otulinie PCV mocowana do słupków śrubami z przelotkami
- S1 - śruby rzymskie naciągowe
- sPP - siatka polipropylenowa odporna na UV o oczkach 80x80 mm 5mm grubości w kolorze zielonym
- Z - zastrzał stalowy Rkw 80/80/3 mm, ocynkowany, malowany proszkowo

Uwaga : słupy zaślepić od góry

Beton C20/25, stal kształtowa S235 ocynkowana, malowana proszkowo

PROJEKT WYKONAWCZY			
Inwestycja	Przebudowa obiektów sportowych w Zespole Szkół Publicznych w Pisarzowicach		
Inwestor	Gmina Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10, 58-400 Kamienna Góra		
Adres inwestycji	Pisarzowice dz. nr 1150, obręb Pisarzowice		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. 557/01/DUW		RYS. nr 14W
			SKALA 1:100
Nazwa rysunku	Piłkochwyty		Data: luty 2024 r.