


INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE



OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
- RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
- PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURURIOWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ. GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TRÓJNIKOWYCH I KĄTOWYCH.
- KCO+CWU - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- CV22-50 0,600m, CV22-50 1,200m, CV11-50 0,500m - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.
- SAC 0705 0,498m - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC07 05, SZEROKOŚĆ L = 472mm, WYSOKOŚĆ H = 1134mm
- WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

- ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY DN20
- ZAWÓR ZWROTNY DN20
- FILTR SKOŚNY SIATKOWY DN20

NAZWA OBIEKTU	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ROZWINIĘCIE		
INWESTOR	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAJ KAROLA RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
ADRES INWESTYCJI	AL. 3 MAJA 9 M.2 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DZ. NR 325 OBR. 0022		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIENI LOD/1605/POOS/11	
SKALA 1:50	RYSUNEK NR 2	DATA OPRACOWANIA	CZERWIEC 2024