

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233222-1

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA UL. HERBURTÓW - PRAWA STRONA W KIERUNKU ULICY SOBÓTKI ( BUDŻET OBYWATELSKI)  
ADRES INWESTYCJI: UL.HERBURTÓW: 37-700 PRZEMYŚL  
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU  
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL  
BRANŻA: DROGOWA

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

---

PODATEK VAT:

---

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

---

SŁOWNIE:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>						
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 5 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.	m2	93,00		
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 5 km	m	62,00		
3 d.1	KNR 2-31 0814-01+ KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie obrzeży betonowych 6X20 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 5 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć. Materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m	62,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
<b>2</b>						
<b>REMONT CHODNIKA</b>						
4 d.2	KNNR 6 0101 -02+ KNNR6 0101+02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	93,00		
5 d.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	62,00		
6 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 6X20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	65,00		
7 d.2	KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	93,00		
8 d.2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	93,00		
9 d.2	KNR AT-04 0105-01 Analogia	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym.	t	0,80		
Razem dział: REMONT CHODNIKA						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						