

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY NA OSIEDLU WINNA GÓRA(BUDŻET OBYWATELSKI) -
WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO
ADRES INWESTYCJI: UL.WYSPIAŃSKIEGO: 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
.						
1		CHODNIK				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	49,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2		NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
2 d.1.2	KNNR 6 0101 -03+ KNNR6 0101+02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni i chodników (urobek wykorzystać do formowania nasypu pozostałą wywieźć- miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	55,50		
3 d.1.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	49,00		
4 d.1.2	KNNR 6 0404-02 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 6X20 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m	37,00		
5 d.1.2	KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02, D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	55,50		
6 d.1.2	KNNR 6 0502-02, KNR 4-01 0108-19 + KNR 4-01 0108-20 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	55,50		
Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
1.3		ROBOTY ZIEMNE				
7 d.1.3	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie(ziemia pochodząca z wykonania koryta pod chodnik) (kał. gruntu III-IV)	m3	7,40		
8 d.1.3	KNR 2-21 0402-02 D-02.00.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kał. III bez nawożenia	m2	0,64 * 37 = 23,68		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: CHODNIK						
2		ZJAZDY				
2.1		ZJAZD DO BUDYNKU NR78				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
9 d.2.1	KNR 2-31 0814-02+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8X30 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m	4,00		
10 d.2.1	KNR 2-31 0805-03+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2	6,00		
11 d.2.1	KNNR 6 0404-03 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8X30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (Materiał z rozbiórki MI)	m	4,00		
12 d.2.1	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał z rozbiórki MI)	m2	6,00		
Razem dział: ZJAZD DO BUDYNKU NR78						
2.2		ZJAZD DO BUDYNKU NR76				
13 d.2. 2	KNR 2-31 0814-01+ KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-014 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 6X20 wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3 km (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m	10,00		
14 d.2. 2	KNR 2-31 0805-03+ KNR 4-01 0108-11 +KNR 4-01 0108-12 D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć . Pozostałe materiały z rozbiórki przewieźć do magazynu ZDM.)	m2	24,00		
15 d.2. 2	KNNR 6 0404-03 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8X30 cm na podsypce cementowo - piaskowej (Materiał z rozbiórki MI)	m	10,00		
16 d.2. 2	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (Materiał z rozbiórki MI)	m2	24,00		
Razem dział: ZJAZD DO BUDYNKU NR76						
Razem dział: ZJAZDY						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						