

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: BEZPIECZNY KAZANÓW (BUDŻET OBYWATELSKI) - REMONT PRAWOSTRONNEGO CHODNIKA W ULICY OPALIŃSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PUŁASKIEGO DO WJAZDU NA TEREN GARAŻY
ADRES INWESTYCJI: UL.K.OPALIŃSKIEGO: 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PUŁASKIEGO DO WJAZDU DO GARAŻY - chodnik o dt. 88,0 mb i szer. 2,0 m oraz chodnik o dt.16,50m i szer 1,50m na wjeździe do garaży - podbudowa z kruszywa łamanego				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.1	Kalkulacja własna D.00.00.00	Dostosowanie do warunków umowy , organizacja ruchu na czas prowadzenia robót,roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00		
2 d.1.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z tawą i podsypką oraz odwozem na odległość do2 km (magazyn ZDM)	m	22,00		
3 d.1.1	KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu na odległość do2 km - magazyn ZDM	m2	245,00		
4 d.1.1	KNR 2-31 0814-01 D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z sortowaniem, przygotowaniem do ponownego wykorzystania oraz wywozem gruzu i posortowanych materiałów na odległość do2 km - magazyn ZDM	m	193,00		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.2		ROBOTY BRUKARSKIE				
5 d.1.2	KNNR 6 0403-03 D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych C12/15 z oporem	m	22,00		
6 d.1.2	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17. D-08.01.01	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a wbudowanym krawężnikiem masą mineralno bitumiczną, asfaltową	t	0,50		
7 d.1.2	KNNR 6 0404-02 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30X8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (od strony skarpy)	m	105,00		
8 d.1.2	KNNR 6 0404-02 D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	92,00		
Razem dział: ROBOTY BRUKARSKIE						
1.3		NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
9 d.1.3	KNNR 6 0101 -01 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.15 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku (ziemia z urobku do wykorzystania przy formowaniu półki ziemnej)	m2	165,00		
10 d.1.3	KNNR 6 0101 -02 + KNR4 -01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł.20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku (miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2	61,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
11 d.1.3	KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02, D04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	202,00		
12 d.1.3	KNNR 6 0502-02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (cegietka, kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	202,00		
Razem dział: NAWIERZCHNIA CHODNIKA						
1.4		ROBOTY ZIEMNE				
13 d.1.4	KNR 2-01 0314-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie(ziemia pochodząca z wykonania koryta pod chodnik) (kat. gruntu III-IV)	m3	37,00		
14 d.1.4	KNR 2-21 0213-01 + KNR 2-21 0213-02	Przywiezienie i ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej grubość warstwy 5 cm	ha	0,02		
15 d.1.4	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m2	210,00		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
Razem dział: ODCINEK OD SKRZYŻOWANIA Z UL. PUŁASKIEGO DO WJAZDU DO GARAŻY - chodnik o dł. 88,0 mb i szer. 2,0 m oraz chodnik o dł.16,50m i szer 1,50m na wjeździe do garaży - podbudowa z kruszywa łamanego						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						