

UWAGI:

1. Rurociągi c.o.- podejścia do grzejników : Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT do instalacji instalacji ogrzewczych. Typ połączeń – zaciskowe, Tmax = 90° C, Pmax = 1,6 MPa
2. Rurociągi c.o.- piony główne i poziomy pod stropami: rury stalowe zaciskane Tmax = 130° C, Pmax = 1,6 MPa
3. Poziomy instalacyjne c.o. pod stropem
4. Rurociągi poziome prowadzić pod stropem, mocować na uchwytach systemowych.
5. Piony i podejścia do grzejników prowadzić w bruzdach lub zabudować
6. Połączenie rur Stell z rurami PE łączyć poprzez zastosowanie systemowych przejściówek steel-PE
7. Rurociągi c.o.- piony i poziomy izolować termicznie zgodnie z opisem technicznym
8. Rurociągi przechodzące przez przegrody budowlane zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie tuleji ochronnych z PP
9. Na rurociągu powrotnym c.o. na rozdzielaczu zamontować zawory regulacyjne Ballorex
10. Na podjeściu do grzejników montować zawory termostatyczne z głowicami
11. Na powrocie z grzejników montować zawory odcinające
12. W celu uniknięcia kolizji przed przystąpieniem do montażu instalacji należy dokładnie zapoznać się z przebiegiem istniejących tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych, gazowych i sanitarnych
13. Średnice przewodów nieoznaczone na rzutach przyjmować zgodnie z rozwinięciem instalacji c.o.

Symbol	ΦHL W	Typ pomieszczenia
0.1	1764	klatka schodowa
0.2	1536	sala
0.3	5778	korytarz
0.3A	2088	korytarz
0.4	427	WC
0.5	390	Szatnia
0.6	427	WC
0.7	1584	Sala
0.8	822	gabinet lekarza
0.9	900	gabinet lekarza
0.10	822	pom. Socjalne
0.11	816	sztnia personel
0.12	266	WC
0.13	762	magazyn
0.14	270	pom. Brud
0.15	595	WC meskie
0.16	357	WC damskie
0.17	846	gabinet lekarza
0.18	516	rejestracja
0.19	1380	klatka schodowa 2
0.20	726	gabinet lekarza
0.21	726	gabinet lekarza
0.22	828	pokój psycholog
0.23	846	pokój psycholog
0.24	1206	gabinet zabiegowy
0.25	1029	punkt przygotowania
0.26	762	gabinet ordynatora
0.27	858	pokój psycholog
0.28	1278	sala
0.29	1656	sala
0.30	1656	sala

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I KUBATURY WEWNĘTRZNEJ

NR POM.	NAZWA POM.	POW. UŻYTKOWA [m²]	WYSOKOŚĆ POM. [m]	KUBATURA WEW. POM. [m³]	RODZAJ PSADZKI
	PARTER				
0.01.	KLATKA SCHODOWA K1	29,40	3,30	97,02	GRES
0.02.	SALA TERAPEUTYCZNA	25,60	3,00	76,80	TARKETT
0.03.	KORYTARZ	87,10	2,80	243,88	GRES
0.03a.	KORYTARZ	34,80	2,80	97,44	GRES
0.04.	WC DAMSKI/DLA NPC	6,10	2,80	17,08	GRES
0.05.	SZATNIA PACJENTÓW	6,50	2,80	18,20	GRES
0.06.	WC MĘSKIE	8,10	2,80	22,68	GRES
0.07.	SALA TERAPEUTYCZNA	28,60	3,00	85,80	TARKETT
0.08.	GABINET LEKARSKI	13,70	3,00	41,10	TARKETT
0.09.	GABINET LEKARSKI	15,60	3,00	46,80	TARKETT
0.10.	POMIESZCZENIE SOCJALNE	13,70	2,80	38,36	TARKETT
0.11.	SZATNIA PERSONELU	13,60	2,80	38,08	TARKETT
0.12.	ŁAZIENKA PERSONELU	3,80	2,80	10,64	GRES
0.13.	MAGAZYN CZYSTY	12,70	2,80	35,56	GRES
0.14.	POM. PORZĄDKOWE	5,00	3,00	15,00	GRES
0.15.	WC MĘSKIE	8,50	3,00	25,50	GRES
0.16.	WC NPC/DAMSKIE	5,10	2,80	14,28	GRES
0.17.	GABINET LEKARSKI	14,10	3,00	42,30	GRES
0.18.	REJESTRACJA	8,60	3,00	25,80	GRES
0.19.	KLATKA SCHODOWA K2	6,40	3,00	19,20	GRES
0.20.	GABINET LEKARSKI	12,10	3,00	36,30	TARKETT
0.21.	GABINET LEKARSKI	12,10	3,00	36,30	TARKETT
0.22.	POKÓJ PSYCHOLOGA	13,80	3,00	41,40	TARKETT
0.23.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,10	3,00	42,30	TARKETT
0.24.	GABINET ZABIEGOWY	20,10	3,00	60,30	TARKETT
0.25.	PUNKT PRZYGOTOWAŃ PIELĘGNIARSKICH	14,70	3,00	44,10	TARKETT
0.26.	GABINET ORDYNATORA	12,70	3,00	38,10	TARKETT
0.27.	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,30	3,00	42,90	TARKETT
0.28.	SALA TERAPEUTYCZNA	21,30	3,00	63,90	TARKETT
0.29.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,60	3,00	82,80	TARKETT
0.30.	SALA TERAPEUTYCZNA	27,60	3,00	82,80	TARKETT
	PARTER OGÓŁEM	537,40		1582,72	

LEGENDA:

- C1 — Piony głowne instalcyjne c.o. - stal
- Zasilanie powrót instalacji c.o.
- Podejścia pionowe do grzejników - PE
- Grzejnik stalowy, płytow, kompaktowy, higieniczny
- H–30–60 L= 0,9 m — Oznaczenie kodowe grzejnika - podejście boczne, ilość płyt, wysokość, długość

N

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWUŁA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILIKIEWICZA W GDAŃSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁY POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDAŃSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDAŃSKU 80-282 GDAŃSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: SANITARNA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU: **RZUT PARTERU Instalacja centralnego ogrzewania**

PROJ. mgr inż. Jan Walewski upr. proj.nr POM/0294/PBS/15 — PODPIS:

SPR. mgr inż. Paweł Lewandowski upr. WAM/0148/PWOS/14

SKALA	DATA OPRACOWANIA:	NR RYS.
1:100	GRUDZIEŃ 2023	S2