


SZAFKI SZATNIOWE INDYWIDUALNE NA WYMIAR
(SZATNIE SPORTOWE)




szafki szatniowe wykonać jako moduły składające się z 1, 2 lub 4 połączonych szafek indywidualnych.
moduły szatniowe w przeznaczone do ustawienia w jednym rzędzie (wzdłuż jednej ściany) należy ze sobą połączyć i zabezpieczyć przed przewróceniem.

ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGÓLNE:

- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I ARANŻACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ
- W STREFACH POŻAROWYCH ZL I, ZL II, ZL III STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNETRZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIĄCE, JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB, STOSOWANIE ŁATWO ZAPALNYCH PRZEGRÓD, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNETRZ ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH STREF POŻAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODŁOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CEŁOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- PODŁOGI PODNIESIONE O WIĘCEJ NIŻ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODŁOŻA POWINNY MIEĆ NIEPALNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PŁYTY PODŁOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, MAJĄCE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.
- OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPŁYWEM OGNIĄ.
- PODŁOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA.
- NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA NIESPEŁNIAJĄCYCH TYCH WYMAGAŃ.

UWAGA:

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AŻUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIĄGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAM, KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE POZOSTAŁE ELEMENTY, KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM LUB RAL 7021
- W OBREBIE SCENY NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY WRAZ Z OBUDOWĄ POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM

 PRACOWNIA PROJEKTOWA "Maxpol" ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57	PROJEKT WYKONAWCZY			
		imię i nazwisko:	nr upr. bud.	podpis:
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	UAN-II-K-8386/137/86	
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Psyk	WBP-II-K-8386/RA/44/84	
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy		
Objekt:		data opracow.:		
Wielofunkcyjna hala sportowa I Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie		07.2021r.		
		skala:		
		1:25		
Branża:		Tytuł rysunku:	nr rysunku:	
Architektura wnętrz		SZAFKI SPORTOWE	A/8.1	
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)				