




A0.22 KOMUNIKACJA PARTER A0.12 HOL WEJŚCIOWY



A0.12 HOL WEJŚCIOWY



A0.12 HOL WEJŚCIOWY



A0.12 HOL WEJŚCIOWY

A0.22 KOMUNIKACJA PARTER

A0.30 KOMUNIKACJA PARTER

ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYSTROJU WNETRZ UWAGI OGÓLNE:

- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKOŃCZENIA I ARANŻACJI WNETRZ (O ILE NIE WSKAZANO INACZEJ) W KLASIE CO NAJMNIEJ TRUDNOZAPALNEJ
- W STREFACH POŻAROWYCH ZL I, ZL II, ZL III STOSOWANIE DO WYKOŃCZENIA WNETRZ MATERIAŁÓW I WYROBÓW ŁATWO ZAPALNYCH, KTÓRYCH PRODUKTY ROZKŁADU TERMICZNEGO SĄ BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIĄCE, JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO JEDNOCZESNEGO PRZEBYWANIA PONAD 50 OSÓB, STOSOWANIE ŁATWO ZAPALNYCH PRZEGRÓD, STAŁYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA I WYSTROJU WNETRZ ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH JEST ZABRONIONE.
- W POMIESZCZENIACH STREF POŻAROWYCH ZL II, POMIESZCZENIACH MAGAZYNOWYCH ORAZ W POMIESZCZENIACH Z PODŁOGAMI PODNIESIONYMI, STOSOWANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ, SŁUŻĄCYCH CELOM EWAKUACJI, STOSOWANIE MATERIAŁÓW I WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.
- PODŁOGI PODNIESIONE O WIĘCEJ NIŻ 0,2 M PONAD POZIOM STROPU LUB INNEGO PODŁOŻA POWINNY MIEĆ NIEPALNĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ ORAZ CO NAJMNIEJ NIEZAPALNE PŁYTY PODŁOGI OD STRONY PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ, MAJĄCE KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ REI 30.
- OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUFITY PODWIESZONE NALEŻY WYKONYWAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIEKAPIĄCYCH I NIEODPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGNI.
- PODŁOGI, SUFITY, ELEMENTY WYKOŃCZENIA POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ŚWIADECTWA.
- NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIA NIESPEŁNIAJĄCYCH TYCH WYMAGAŃ.

MAŁOWANIE

- kolor biały
- kolor RAL7021
- kolor RAL7047
- kolor RAL design RAL 030 40 60
- kolor RAL design RAL 240 50 40
- kolor RAL7043

tynk

- tynk beton architektoniczny jasny szary

OKŁADZINY


- płytki 60x30cm białe szklone
- płytki mozaika 2x2cm białe + kolorowe
- płytki 60x60cm bardzo ciemny grafitowy wzór kamień beton
- płyty spiek kwarcowy (blaty umywalkowe 12mm i okładzina ścienna 6mm nad nimi) kolor biały polerowany
- wykładzina wodoszczelna prysznicowa wzór beton jasny biały

sufity podwieszane

- sufit pełny wg opisu
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor RAL design RAL 030 40 60
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor RAL design RAL 240 50 40
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor czarny lub RAL 7021
- sufit z siatki cięto-ciagnionej kolor biały
- sufit listwowy wg opisu

UWAGA:

- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIAGNIONEJ) NALEŻY WSZYSTKIE ŚCIANY POWYŻEJ POZIOMU SUFITU ORAZ SUFITY POMALOWAĆ W KOLORZE RAL7021.
- WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH, GDZIE SĄ ZAPROJEKTOWANE SUFITY PODWIESZANE AZUROWE (LISTWOWE LUB Z SIATKI CIĘTO-CIAGNIONEJ) - WSZYSTKIE PROWADZONE PONAD SUFITAMI INSTALACJE WRAZ ZE WSZYSTKIMI OSŁONAMI, MOCOWANIAM, KORYTKAMI, OPRAWAMI ITD. WYKONANE FABRYCZNIE W KOLORZE CZARNYM. WSZYSTKIE POZOSTAŁE ELEMENTY, KTÓRE NIE SĄ CZARNE NALEŻY POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM LUB RAL 7021

 <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA M&XPO ul. Żeromskiego 51A 26-600 Radom tel. (48) 385 09 57</p>	PROJEKT WYKONAWCZY		
	projektant:	mgr inż. arch. Jacek Kapusta	nr upr. bud. UAN-B-K-8386/137/86
	sprawdzający:	mgr inż. arch. Maciej Grzegorz Psyk	WSP-B-K-8386/RA/44/84
	opracowanie:	mgr inż. arch. Ewa Nadtoczy	
	Objekt:	Wielofunkcyjna hala sportowa i Liceum Ogólnokształcące we Włoszczowie	
Brzoza:		Tytuł rysunku:	nr rysunku:
Architektura wnętrz		ROZWINIĘCIA	A/4.8
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994r., nr 24, poz.83)			