



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 31.05.2022 r.

I-I.271.4.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce - część 1.*

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 26.05.2023 r.:

Pytanie nr 1:

Docieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją budynku przedszkola-w projekcie mamy wykonanie docieplenia metodą natrysku pianką PUR 45 kg/m³, gr. 20 cm, dodatkowo wykonać ścieżki komunikacyjne. Jest to pianka zamkniętokomórkowa koszt ok. 400 zł /m². Obecnie stropodach jest docieplony wełną mineralną gr. ok.20 cm. Powierzchnie po dociepleniu pianką j.w. nie wymagają ścieżek komunikacyjnych lecz trwałego stabilnego podłoża. Jaki zakres prac przyjąć przy sporządzaniu wyceny.

Ad. 1:

Strop należy docieplić wełną mineralną uni mata 0,039 gr. 23 cm, dodatkowo należy wykonać ścieżki komunikacyjne z płyty OSB.

Pytanie nr 2:

Docieplenie kominów budynek szkoły styropian 13 cm, budynek przedszkola styropian 15 cm, budynek sali gimnastycznej i łączników styropian 5 cm – czy dociepleniu podlegają kominy na poddaszu i ponad dachem. Jaką grubość przyjąć do dociepleń kominów ponad dachem – przy tych grubościach należy wykonać czapki kominowe, jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów

Ad. 2:

Docieplenie kominów należy wykonać na całej wysokości powyżej ostatniego stopu – grubości do 10 cm.

Pytanie nr 3:

Kolorystyka elewacji w projekcie zamieszczona jest bez określenia palety kolorystycznej tynku cienkowarstwowego silikonowego, prosimy o wskazanie kolorów wg wzornika RAL lub NCS.

Ad. 3:

Kolorystyka zbliżona do kolorów pokazanych na rysunkach elewacji – RAL do ustalenia z Inwestorem.

Pytanie nr 4:

Czy docieplenie ścian budynku Sali gimnastycznej i łączników należy wykonać styropianem EPS 0,031 i grubości 5 cm ?

Ad. 4:

Tak.

Pytanie nr 5:

Co z podziałem obiektów na strefy p.pożarowe, np. kotłownia?

Ad. 5:

Zamawiający nie przewiduje podziału obiektu na strefy p. pożarowe. Zamawiający wymaga zamontowaniu drzwi stalowe 100/200 z dźwignią antypaniczną o odporności ogniowej EI60.

Pytanie nr 6:

Czy inwestor posiada przekroje budynków jeśli tak prosimy o zamieszczenie na stronie przetargowej.

Ad. 6:

Zamawiający nie dysponuje przekrojami budynków.