

# Powiat Legnicki

## OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści  
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

### ***Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Legnickim Polu***

RZ.272.1.19.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 35-40), które wpłynęły w dniach 8-9 września br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 35: *Proszę o informację czy dopuszcza się aby platforma przyschodowa przewidziana w budynku nr5 po złożeniu mogła mieć 40 cm szerokości?*

**Odpowiedź zamawiającego:** Dopuszcza się maksymalną szerokość po złożeniu 40cm.

Pytanie nr 36: *W nawiązaniu do odpowiedzi na pyt. nr7 prosimy o doprecyzowanie które z projektowanych pomieszczeń budynku nr5 jest istniejącą obieralnią?*

**Odpowiedź zamawiającego:** Pomieszczenia opisane w projekcie jako nr 0/02k, 0/10k i 0/11k zajmują miejsce istniejącej obieralni.

Pytanie nr 37: *Proszę o informację czy w zestawieniu stolarki w obydwóch budynkach specyfikację odczytywać z opisów czy rysunkach? Jest kilka nieścisłości np. w opisie panele wentylacyjne, a na rysunkach panel pełny.*

**Odpowiedź zamawiającego:** Specyfikacje poszczególnych drzwi proszę odczytywać z rysunków zestawienia stolarki. W razie nieścisłości, proszę o pytania.

Pytanie nr 38: *Proszę o doprecyzowanie czy w drzwiach z zestawienia stolarki budynku nr2 (rys. A12) należy przyjąć panel wentylacyjny z podcięciem zgodnie z opisem, czy tak jak jest oznaczone na rysunku z kratką?*

**Odpowiedź zamawiającego:** Proszę przyjąć drzwi z panelem wentylacyjnym- tj. drzwi

mają być wyposażone z blachę z wyciętą kratką wentylacyjną. Poniżej zdjęcie obrazujące rozwiązanie.



Pytanie nr 39: *W zestawieniu stolarki budynku nr2 (rys. A14) w ogólnym opisie widnieje wykonanie paneli wentylacyjnych, podczas gdy przy drzwiach D9 i D10 pod rysunkami widnieje opis jako dymoszczelne EIS 30. Drzwi dymoszczelne nie mogą mieć panela wentylacyjnego - nie spełnią przepisów dymoszczelności. Prosimy o doprecyzowanie specyfikacji stolarki dla obydwóch budynków.*

**Odpowiedź zamawiającego:** Opis odnośnie paneli wentylacyjnych został zastosowany omyłkowo. Drzwi D9 i D10 proszę wykonać bez panela wentylacyjnego.

Pytanie nr 40: *Prosimy o informację czy kłapa dymowa oznaczona na rysunku rzutu dachu budynku nr2 (rys.A6\_bud.2) również ma zostać uwzględniona w kosztorysie? Jeśli tak, prosimy o podanie jej dokładnej specyfikacji.*

**Odpowiedź zamawiającego:** Tak, kłapa oddymiająca szyb windowy ma zostać wykonana. Poniżej specyfikacja kłapy:

Kłapa oddymiająca z aluminiowej ramy, na której osadzona jest kopułka wykonana z poliwęglanu. Kopułę wraz z aluminiową ramą kłapy mocuje się do podstawy kłapy za pomocą stalowych zawiasów. Podstawa kłapy dymowej z miejscem na zastosowanie docieplenia o szerokości 5 cm.

- podstawa prosta o wysokości 50, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1-5 mm
- wymiary 100x100cm

- skrzydło klapy wykonane z aluminium
- kopułka klapy wykonana z poliwęglanu o grubości 16 mm w kolorze mlecznym
- powierzchnia czynna oddymiania klapy: 0,69 m<sup>2</sup>
- konstrukcja klapy w kolorze RAL 7016 (grafit)

Zatwierdzono:

*Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu*

*Kierownik Zamawiającego*

*Legnica, 12.09.2022 r.*