


WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT LOKALU

ul. Wojska Polskiego



OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - ZASILANIE RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CO - POWRÓT RURA ZESPOLONA STABI SDR 7,4
 - RURA OSŁONOWA NA PRZEJŚCIU PRZEZ PRZEGRODĘ
- PRZEWODY ROZPROWADZIĆ W SYSTEMIE DWURUROWYM PRZYPODŁOGOWO PO OBWODZIE STREFY OGRZEWANEJ. GRZEJNIKI PODŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW TRÓJNIKOWYCH I KĄTOWYCH.
- KCO+CWU** - PROJEKTOWANY KOCIOŁ GAZOWY DWUFUNKCYJNY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA
- CV22-50 0,600m**, **CV22-50 1,200m**, **CV11-50 0,500m** - GRZEJNIKI STAŁOWE PŁYTOWE PURMO VENTIL COMPACT, Z WBUDOWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM, TYP 165 11 62-66 FIRMY OVENTROP, DOLNOZASILANY Z BLOKIEM ZAWOROWYM PROSTYM ODCINAJĄCYM.
- SAC 0705 0,498m** - GRZEJNIK ŁAZIENKOWY PURMO SANTORINI C, TYP SAC07 05, SZEROKOŚĆ L = 498mm, WYSOKOŚĆ H = 714mm
- WSZYSTKIE GRZEJNIKI DOPOSAŻYĆ W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE

PROJEKT TECHNICZNY			
NAZWA OBIEKTU BUD.	PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W LOKALU MIESZKALNYM W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU WIELORODZINNYM	BRANŻA SANITARNA	
ADRES OBIEKTU:	UL. WOJSKA POLSKIEGO 64 M. 13 97-300 PIOTRKÓW TRYB. IDENTYFIKATOR DZIAŁKI EWID. 106201_1.0022.44	SKALA 1:50	
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI LOD/1605/POOS/11	DATA 8.05.2024	
RYSUNEK NR 1 RZUT LOKALU Z INSTALACJĄ C.O.			