

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt: Budynek Osadu  
Rodzaj robót: Roboty remontowe - wymiana bram wjazdowych  
Lokalizacja: Ul. Kanałowa 1  
64-030 Kościan

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
doplata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Obiekt: Budynek Osadu  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe - wymiana bram wjazdowych  
 Lokalizacja: Ul. Kanałowa 1  
 64-030 Kościan

Zamawiający: .....

PRZEDMIAR

Strona 1

02-07-2024

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
I			Wymiana bram		
I	10	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru bram stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,820
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2,97*3,0*2		17,820
I	20	KNR C003-01-02-05-00	Wycięcie na powierzchni równej płyt styropianowych o grubości 12cm na ścianach	m <sup>2</sup>	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,0*0,5*3*2		12,000
I	21	KNR 403-11-33-08-00	Demontaż opraw zewnętrznych przykręcanych	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
I	30	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki żywicznej	m <sup>2</sup>	1,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,0*0,3*2		1,800
I	40	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,180
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,0*0,3*0,1*2		0,180
I	50	KNR 231-08-06-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	4,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,0*0,5*2		4,000
I	60	WKNR W202-10-32-01-00	Bramy garażowe rolowane mechaniczne	m <sup>2</sup>	17,820
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2	2,97*3,0*2		17,820
I	61	KNR 240-01-01-01-00	Oczyszczenie i zniycie podłoża	m <sup>2</sup>	12,000
I	62	KNR 240-01-01-05-00	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	12,000
I	70	KNR 240-01-02-06-00	Przyklejenie płyt styropianowych - uzupełnienie ocieplenia szer do 50 cm	m <sup>2</sup>	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	12		12,000
I	80	KNR 240-01-03-02-00	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 6szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły.	m <sup>2</sup>	12,000
I	90	KNR 240-01-03-07-00	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	15,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	4,0*0,7*2*2+4,0*0,5*2		15,200
I	100	KNR 240-01-03-10-00	Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie	m <sup>2</sup>	15,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	15,2		15,200
I	110	KNR 240-01-04-01-00	Ochrona kątownikiem narożników prostych	metr	18,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,0*3*2		18,000
I	120	KNR 240-01-07-01-00	Tynk z zaprawy Sylikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>	15,200
I	130	KNR 401-02-07-03-00	Uzupełnienie zwirobotonem podbudowy posadzki w progach	metr	6,000
I	131	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	1,800
I	140	KNR 202-11-17-01-00	Uzupełnienie posadzki poliestrowej powłokowej grub 0,5 mm	m <sup>2</sup>	1,800
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3,0*0,3*2		1,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	150	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa z wykonaniem spadków	m <sup>2</sup>	4,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,0*0,5*2		4,000
1	160	KNR 231-05-11-03-00	Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( materiał podstawowy z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	4,000
1	170	KNR 508-05-02-06-00	Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane na kolkach kotwiących	szt	2,000
1	180	KNR 508-05-04-03-01	Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej ( oprawa z demontażu)	szt	2,000

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Obiekt: Budynek Osadu  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe - wymiana bram wjazdowych  
 Lokalizacja: Ul. Kanałowa 1  
 64-030 Kościan

Zamawiający: .....

poziom cen robót.....  
 poziom cen robocizny.....  
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
 poziom cen materiałów.....  
 poziom cen sprzętu.....  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
 zysk od R+S+Ko.....  
 dopłata / opust od całości..... %  
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

02-07-2024

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Wymiana bram	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>OGÓLEM</b>		.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓLEM NETTO							.....
Podatek VAT							.....
OGÓLEM Z PODATKIEM VAT .....							.....

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Obiekt: Budynek Osadu  
 Rodzaj robót: Roboty remontowe - wymiana bram wjazdowych  
 Lokalizacja: Ul. Kanałowa 1  
 64-030 Kościan  
 Zamawiający: .....

KOSZTORYS		Strona 1			02-07-2024		
DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana bram					
1	10	KNR 401-03-54-10-00	Wykucie z muru bram stalowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,820	.....	.....
1	20	KNR C003-01-02-05-00	Wycięcie na powierzchni równej płyt styropianowych o grubości 12cm na ścianach	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
1	21	KNR 403-11-33-08-00	Demontaż opraw zewnętrznych przykręcanych	szt	2,000	.....	.....
1	30	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki żywicznej	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1	40	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka podbudowy betonowej grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0,180	.....	.....
1	50	KNR 231-08-06-01-00	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	4,000	.....	.....
1	60	WKNR W202-10-32-01-00	Bramy garażowe rolowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	17,820	.....	.....
1	61	KNR 240-01-01-01-00	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
1	62	KNR 240-01-01-05-00	Jednokrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
1	70	KNR 240-01-02-06-00	Przyklejenie płyt styropianowych - uzupełnienie ocieplenia szer do 50 cm	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
1	80	KNR 240-01-03-02-00	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 6szt/m <sup>2</sup> do podłoża z cegły.	m <sup>2</sup>	12,000	.....	.....
1	90	KNR 240-01-03-07-00	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	15,200	.....	.....
1	100	KNR 240-01-03-10-00	Dodatkowa warstwa siatki na zaprawie	m <sup>2</sup>	15,200	.....	.....
1	110	KNR 240-01-04-01-00	Ochrona kątownikiem narożników prostych	metr	18,000	.....	.....
1	120	KNR 240-01-07-01-00	Tynk z zaprawy Sylikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>	15,200	.....	.....
1	130	KNR 401-02-07-03-00	Uzupełnienie żwirobetonem podbudowy posadzki w progach	metr	6,000	.....	.....
1	131	KNR 401-08-03-02-00	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1	140	KNR 202-11-17-01-00	Uzupełnienie posadzki poliesterowej powłokowej grub 0,5 mm	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1	150	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa z wykonaniem spadków	m <sup>2</sup>	4,000	.....	.....
1	160	KNR 231-05-11-03-00	Uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( materiał podstawowy z rozbiórki)	m <sup>2</sup>	4,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	170	KNR 508-05-02-06-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane na kołkach kotwiących	szt	2,000	.....	.....
1	180	KNR 508-05-04-03-01 Montaż na gotowym podłożu oprawy przykręcanej ( oprawa z demontażu)	szt	2,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....