

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zawadka, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Zawadka, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/11/63/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zawadka, gm. Olszówka			
1	d.1	Dwukrotne drzwi zewnętrznych w kolorze brązowym	m ²		
		2.0*1.0*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	d.1	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
		22.96*3.50-(1.50*1.80*4)	m ²	69.560	
		22.96*3.50-(1.50*1.80*3+0.90*2.0)	m ²	70.460	
		9.30*5.20*2+2.50*2*3.50	m ²	114.220	
				RAZEM	254.240
3	d.1	Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie	m ²		
		poz.2	m ²	254.240	
				RAZEM	254.240
4	d.1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
		poz.2	m ²	254.240	
				RAZEM	254.240
5	d.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		9.0*6.0*2	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
6	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4)			