


WIDOK POŁACI DACHOWEJ
SKALA 1:100

Złącze kontrolne

FeZn $\varnothing 8\text{mm}$



UWAGI:

1. Uziomotokowy prowadzić w ziemi na głębokości 0,7m w odległości 1,0m od fundamentów obiektu.
2. Złącza kontrolne należy instalować na wys. 0,4m od poziomu terenu
3. Przewody odprowadzające wykonane przewodem FeZn $\varnothing 8\text{mm}$ należy prowadzić na uchwytach po zewnętrznej scianie obiektu.

TZUP		VÖÖP UY YZÖÜ3 YÄÜY WÖÄÜÜRÖSVUY YÖP Äi BÖÖÜZUZ3 Y Äi. 3-go MAJA 62	
Nazwa obiektu:		ROZBUDOWA BUDYNKU SOCJALNO-MAGAZYNOWEGO O HALĘ MAGAZYNOWĄ	
Inwestor:		Starostwo Powiatowe-Powiat Brzozowski 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej1	
Adres budowy:		ÖÜZUZ3 Y BÖÖ: BÖ: Äi H ÖG	
Treść rysunku:		PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	
Opracował:	Pae, ä\ [ÄiQ ä B] ^8ae] [Äi:Ä] :aq }8		Podpis
			Skala: 1:100
			Nr rys. E-2
		Data: 09.2019	