



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com
KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Opracowanie
branżowe:

PROJEKT DROGOWY

Przedsięwzięcie:

Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni

Inwestor:

Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

Stanowisko:	Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. Sławomir Groth upr. nr POM/0137/POOD/05 specjalność - drogowa	

Gdańsk, marzec 2024 r.

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.

PRZEDMIAR ROBÓT - koszty kwalifikowalne

Przebudowa ul. Olimpijskiej w Luzinie polegająca na budowie chodnika wraz z remontem nawierzchni jezdni

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		Wytyczenie trasy w terenie płaskim	km	0,78
	D-01.02.04	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW		
		Nawierzchnie		
2		Rozbiórka nawierzchni z betonu / prefabrykatów betonowych	m ²	14,00
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
	D-02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
3		Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład	2041,90	m ³ 2917,00
		Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.	875,10	
	D - 02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
4		Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni	m ³	292,00
	D - 02.04.01	WZMOCNIENIE PODŁOŻA		
		Wzmocnienie podłoża gruntowego:		
5		Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 14 cm, które zostało zdjęte wcześniej podczas korytowania. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. W przypadku braku wystarczającej ilości istniejącego kruszywa, należy wbudować nową warstwę z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 (konstrukcja utwardzenia jezdni kostką betonową)	m ²	4081,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
6		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni	m ²	4708,00
	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5		
7		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 30cm (konstrukcja utwardzenia jezdni)	m ²	4081,00
8		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	508,00
9		Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. 20cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m ²	119,00
10		Regulacja terenu warstwą mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 10cm (konstrukcja regulacji terenu)	m ²	724,00
11		Regulacja zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 gr. min. 15 cm (konstrukcja regulacji zjazdów gruntowych)	m ²	94,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE		
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej		
12		w-wa ściernalna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja utwardzenia jezdni)	m ²	4081,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
13		w-wa ściernalna - kostka betonowa fazowana koloru szarego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni chodnika)	m ²	508,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
14		w-wa ściernalna - kostka betonowa fazowana koloru grafitowego 10x20 gr. 8cm (konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych)	m ²	119,00
		podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe		
15		Oznakowanie pionowe - 2 znaki	kpl.	2,00
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej z oporem:		

16		na łuku 0 – 10m	29,00	m	289,00
		na łuku 10 - 40m	10,00		
		na prostej (krawężnik betonowy 15x30cm)	250,00		
	D-08.01.01	Oporniki betonowe 12x25 na ławie betonowej z oporem:			
17		na łuku 0 – 10m	29,00	m	1301,00
		na łuku 10 - 40m	92,00		
		na prostej (opornik betonowy 15x30cm)	1180,00		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe 8x25 na ławie betonowej z oporem			
18		łuk $0 < R \leq 10$	0,00	m	349,00
		łuk $10 < R \leq 20$	0,00		
		na prostej	349,00		
	D-09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA			
	D-09.01.01	Zieleń drogowa (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)			
19		Ułożenie humusu gr. 15cm oraz założenie i pielęgnacja trawników		m	668,00