
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Nr 11 w Leśnictwie Dragaszów
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej Nr 11 w Leśnictwie Dragaszów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ODWODNIENIE		
		Przepusty		
1	KNNR 6 1302/03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy w km 0+033, 0+075, 0+713, 1+162	m	25
2	KNNR 6 1302/04	Analogia - Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy (lecz fi 50) w km 0+120 Krotność = 0,833	m	7,5
3	KNNR 6 1302/04	Oczyszczenie przepustów śr. 0.6 m z namułu do 50% jego średnicy w km 0+275, 0+595	m	13,5
4	KNNR 6 1302/05	KNNR 6 1302-05 Oczyszczenie przepustów śr. 0.8 m z namułu do 50% jego średnicy w km 0+819	m	8
5	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe na wlotach i ławy betonowe w km 1+265 , 1+517	m3	2,6
6	Pozycja złożona	KNR 4-01 0108/19 + KNR 4-01 0108/20 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km – kartę utylizacji przekazać Inwestorowi Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km – kartę utylizacji przekazać Inwestorowi	m3	2,6
7	KNNR 10 0201/04	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - ścianki czołowe na wlotach remont w km 1+265, 1+517	m3	2,6
8	KNNR 10 0205/06	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - zbrojenie ścianek czołowych w km 1+265, 1+517	kg	114
		Wodospusty		
9	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pozostałości wodospustów drewnianych, wraz z podsypką i ławą w km 1+272, 1+408	m	6
10	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym w km 1+272, 1+408, 0+514, 0+552, 0+610, 0+659, 0+723, 0+941 6*8=12m	m	48
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja wodospustu winylowego na ławie bet. O wym 0,4x0,25cm,dłg. 6m w km 0+514, 0+552, 0+610, 0+659, 0+723, 0+941 kartę utylizacji przekazać Inwestorowi	m	36
		Rowy i pobocza		
12	KNR 2-31 1402/05	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grub. 10 cm wraz z załadowaniem urobku na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora w km 1+550 – 1+750	m2	100
13	KNR 2-01 0218/03	KNR 2-01 0218-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV -oczyszczenie rowów z namułu w km 1+550 – 1+750	m3	36
		2 BARIERY w km 1+052		
14	KNR 2-01 0312/11	Wykopianie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV)-wykopianie dołów pod fundamenty	dół	8
15	KNR 2-21 0601/05	Fundamenty pod barierki z betonu żwirowego	m3	0,8
16	KNNR 10 0301/03	Konstrukcje drewniane z belek bez wyrębów -montaż barierek nad przepustem w km 1+052 – barierki z drewna modrzewiowego	m3	0,3