
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Nr 13G w Leśnictwie Dragaszów
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej Nr 13G w Leśnictwie Dragaszów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ODWODNIENIE		
		Wodospusty		
1	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie pozostałości wodospustów drewnianych, wraz z podsypką i ławą w km 0+056, 0+110, 0+264, 0+453	m	12
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym w km 0+056, 0+110, 0+264, 0+453	m	24
		Rowy i pobocza		
3	KNR 2-31 1402/05	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grub. 10 cm wraz z załadowaniem urobku na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora w km 1+070 – 1+270	m2	100
4	KNR 2-01 0218/03	KNR 2-01 0218-03 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - oczyszczenie rowów z namutu w km 1+070 – 1+270	m3	36
		2 NAWIERZCHNIE		
5	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	900
6	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8	m2	900