
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Nr 19 w Leśnictwie Dragaszów
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej Nr 19 w Leśnictwie Dragaszów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 NAWIERZCHNIE		
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1.800
2	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zmiatowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zmiatowanie grysem 2/8	m2	1.800
		2 BARIERY w km 1+435		
3	KNR 2-01 0312/11	KNR 2-01 0312-11 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu IV) - wykopanie dołów pod fundamenty	dół	8
4	KNR 2-21 0601/05	Fundamenty pod barierki z betonu żwirowego	m3	0,8
5	KNNR 10 0301/03	Konstrukcje drewniane z belek bez wyrębów - montaż barierki nad przepustem w km 1+052 – barierki z drewna modrzewiowego	m3	0,3