
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Nr 8, w Leśnictwie Krzywa, Wołowiec
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej Nr 8, w Leśnictwie Krzywa, Wołowiec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 NAWIERZCHNIE		
1	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	400
2	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - zamięłowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - zamięłowanie grysem 2/8	m2	400
3	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Ręczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8mm Ręczne uzupełnienie ubytków w drodze, nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości po zgęszczeniu 10cm, zamięłowanie grysem 2/8mm	m2	100
		2 REMONT BRODU w km 1+391		
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	21,6
5	Pozycja złożona	KNR 2-31 0114/05 + KNR 2-31 0114/06 Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm - podbudowa pod płyty Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm - podbudowa pod płyty	m2	21,6
6	KNR 2-31 0309/06	Analogia - Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych gr. 15cm o wym. 1,2x3m. (norma dla płyt 2,78szt./m2 - 6szt.)	m2	21,6