
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 18 w Leśnictwie Dragaszów
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej nr 18 w Leśnictwie Dragaszów

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ODWODNIENIE		
		Wodospusty		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja wodospustu winylowego na ławie bet. o wym 0,4x0,25cm,dłg. 6m w km 1+530, 3+753, 4+837 kartę utylizacji przekazać Inwestorowi	m	18
2	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt. na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym w km 1+530, 3+753, 4+837	m	18
		2 NAWIERZCHNIE		
3	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	2.700
4	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8	m2	2.700