
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej Nr 13 w Leśnictwie Wołowiec
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Zamawiający	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej Nr 13 w Leśnictwie Wołowiec

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ODWODNIENIE		
		Przepusty		
1	Kalkulacja indywidualna	Poprawienie rozsuniętych kręgów na wylotach przepustów w km 0+946, 1+056	szt	2
		Wodospusty		
2	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie wodospustów drewnianych, wraz z podsypką i ławą w km 0+592, 0+691, 0+897, 1+047, 1+196, 1+271, 1+385	m	42
3	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustów stalowych o długości 6m, z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniem łamanym klinowym w km 0+592, 0+691, 0+897, 1+047, 1+196, 1+271, 1+385 i w miejscach wskazanych przez Inwestora	m	84
		Pobocza		
4	KNR 2-01 0506/08	Analogia - Odbudowa obsuniętego pobocza w km 1+179 - 25mb	m2	50
		2 NAWIERZCHNIE		
5	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1.650
6	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm - uzupełnienie kolein, zamięłowanie grysem 2/8	m2	1.650