

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
1.1		roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1 d.1. 0112-02 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0.792	ha	0.792	
				RAZEM	0.792
1.2		wykonanie boiska			
2	KNR 2-31 d.1. 0101-01 2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 50 cm	m ²		
		20*48	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
3	KNR 4-01 d.1. 0108-06 2	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		960*0.3	m ³	288.000	
				RAZEM	288.000
4	KNR 2-31 d.1. 0402-03 2	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
		(20*2+48*2)*0.25*0.3	m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
5	KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20*2+48*2	m	136.000	
				RAZEM	136.000
6	KNR 2-31 d.1. 0104-07 2	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy podbudowy w korycie - grub.warstwy po zag. 20cm - mieszanka ziemi, piasku i torfu ogrodniczego (kwaśnego) w następujących proporcjach 60% piasku drobnego o przekroju 0,5 - 0,6 mm, 20% torfu ogrodniczego, 20% ziemi kompostowej (ewentualnie gleby rodzimej).	m ²		
		20*48	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
7	KNR 2-02 d.1. 0604-03 2 analogia	Geowłukna polipropylenowa 250g/m ²	m ²		
		20*48	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
8	KNR 2-01 d.1. 0510-01 2	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		20*48	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
9	KNR 2-01 d.1. 0510-01 2	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		20*48	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
10	KNR 2-02 d.1. 0203-02 2	Stopy fundamentowe betonowe - betonowanie słupków do blamek	m ³		
		0.3*0.3*0.7*4	m ³	0.252	
				RAZEM	0.252
11	KNR 2-01 d.1. 0505-05 2	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - uporządkowanie terenu wokół boiska	m ²		
		2000	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
1.3		Zakup urządzeń z montażem.			
12	kalk. własna 3	Siatka do bramki do piłki nożnej PP/b 4 5m x 2m x 1m x 1,2m	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna 3	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej - aluminiowe	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
14	kalk. własna 3	Wykonanie linii z mączki kredowej	kpl		
		2	kpl	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
15		Zakup i montaż ławek. Ławka Ari 5	szt		
d.1.	kalk. własna				
3		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000