

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Remont nawierzchni poliuretanowej z malowaniem linii na boisku wielofunkcyjnym. Boisko sportowe "ORLIK" w Baszni Dolnej					
1 REMONT BOISKA					
1.1 NAWIERZCHNIA BOISKA					
1.1.1 KNR 921/111/1 Mycie boiska ( oczyszczenie zabrudzeń powstałych w wyniku działań atmosferycznych) 620					
			<div><div>= 620,000000</div><div>Ogółem: 620,000</div></div>		
			620,000		m2
1.1.2 Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie terenu foli przed wykonaniem prac naprawczych, odkurzenie i oczyszczenie miejsc naprawczych.			1,000		kpl
1.1.3 KNR 23/2611/2 Impregnacja nawierzchni przed natryskiem- analogia 620					
			<div><div>= 620,000000</div><div>Ogółem: 620,000</div></div>		
			620,000		m2
1.1.4 Kalkulacja indywidualna Likwidacja lokalnych zaniżeń powierzchni boiska 15					
			<div><div>= 15,000000</div><div>Ogółem: 15</div></div>		
			15		m2
1.1.5 Kalkulacja indywidualna Natrysk mas poliuretanową epdm o grubości 2-3 mm w kolorze ceglastym 620					
			<div><div>= 620,000000</div><div>Ogółem: 620</div></div>		
			620		m2
1.1.6 Kalkulacja indywidualna Malowanie linii- odtworzenie (Piłka nożna, Siatkówka, Koszykówka, Tenis) 1					
			<div><div>= 1,000000</div><div>Ogółem: 1,000</div></div>		
			1,000		kpl