

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza w żłobku MICHALKI - pietro  
ADRES INWESTYCJI: os. Czecha 75, Poznań  
NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków  
ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

BRANŻE: Branża budowlana; elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 05.04.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		Remont korytarz			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	Sufit	$6,40 * 4,06 + 3,4 * 2,85 + 1,6 * 0,3$	m2	36,154	
	Sciany	$(6,4 * 2 + 3,4 * 2 + 2,85 + 0,3 * 2 + 0,2 + 1,2 + 4,06 + 0,45 * 2 + 0,2) * 3,3$	m2	97,713	
	podciagi	$(3,61 * 2 + 2,6 * 2) * 0,65$	m2	8,073	
	okna drzwi	$-(1,5 * 2 * 2 + 1,5 * 1,5 * 2 + 0,8 * 2 * 5 + 0,9 * 2 + 1,1 * 1,1 * 3)$	m2	-23,930	
				RAZEM	118,010
2 d.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$1,2 + 0,2 * 3,3$	m2	1,860	
				RAZEM	1,860
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		118,01	m2	118,010	
				RAZEM	118,010
4 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		1,86	m2	1,860	
				RAZEM	1,860
5 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		118,01	m2	118,010	
				RAZEM	118,010
6 d.1	KNR-W 2-02 1511-02	Każde dalsze malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m2		
		118,01	m2	118,010	
				RAZEM	118,010
7 d.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		$3,4 * 0,82$	m2	2,788	
				RAZEM	2,788
8 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m)	m2		
	Sciany	$(6,4 * 2 + 3,4 * 2 + 2,85 + 0,3 * 2 + 0,2 + 1,2 + 4,06 + 0,45 * 2 + 0,2) * 1,5$	m2	44,415	
	okna drzwi	$-(1,5 * 2 + 0,8 * 5 + 0,9 * 1) * 1,5$	m2	-11,850	
				RAZEM	32,565
9 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż osłon grzejnikowych, malowanie i ponowny montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalkulacja własna	Wymiana instalacji oświetlenia, wymiana 5 lamp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$6,46 * 6,54 + 3,15 * 2,88 + 3,30 * 2,75$	m2	60,395	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,395
14 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki i śmieci budowlanych	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
15 d.1		Wywóz gruzu kontener	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300

## Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	1, 2, 7, 9, 10, 14
2	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	3
3	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	4, 5
4	WACETOB wyd.V 2003	KNR-W 2-02	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	6
5	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	13

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Remont korytarz	2
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5