



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 19.09.2024r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu**. **Znak sprawy – TP-57/2024- dostawa pierwszego wyposażenia dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-zabiegowego w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie”.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1- Pakiet 2

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji ostawy z 14 dni do 21 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (modyfikacja zapisów SWZ dostępna na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>).

Pytanie 2- Pakiet 2

Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Odpowiedź: Strop ackermana.

Pytanie 3- Pakiet 2

Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Odpowiedź: Odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym wynosi 16 cm. Sufit podwieszany jest na wysokości 3,05m id podłogi (dojdzie jeszcze grubość wykładziny 2-3 mm).

Pytanie 4- Pakiet 2

Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na 24 V, czy UPS na 230 V ?

Odpowiedź: Zasilanie awaryjne- agregat 230v.

Pytanie 5- Pakiet 2

Czy w pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Odpowiedź: Nad pomieszczeniem znajdują się sale ćwiczeń.

Pytanie 6- Pakiet 2

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są, to jakie i gdzie są wyprowadzone?

Odpowiedź: Przewody są wyprowadzone w stropie właściwym nad sufitem podwieszanym.

Pytanie 7- Pakiet 2

Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

Odpowiedź: Dopuszczamy montaż w korycie kablowym.

Pytanie 8- Pakiet 2

Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta

Odpowiedź: Nie.