

Przedmiar robót

BUDYNEK ŚNIETLICY NIĘSKIEJ W DĘBONICZKACH

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja

62-641 OLSZÓWKA

ul. DEBONICZKI

Nr 3813, 4126, 4127,

4011, 4012

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010221-06-060	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ³	208,76
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-010230-01-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	m ³	208,76
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180501-02-050	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich krotność= 1,00	m ²	122,80
4	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B0102-05-020	Nasady rurowe (opaski) na rurociągach. Rurociągi o średnicach nominalnych 80-100 mm krotność= 1,00	szt	1,00
5	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B0102-03-040	Przyłącza wodociągowe z rur łączonych metoda zgrzewania rurociągi o średnicach nominalnych 63 mm krotność= 1,00	m	122,80
6	wg nakładów rzeczowych KNKRB 04B0103-01-020	Zasuwy żeliwne wodociągowe kołnierzowe o średnicach nominalnych 40 mm krotność= 1,00	szt	1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180802-0102-172	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy nominalnej do 100 mm krotność= 1,00	próba	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-180613-01-020	Studnie wodomierzowe krotność= 1,00	szt	1,00

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	R	M	S	Kw. stała	Razem	Razem z Vat
1.	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ilość r-g: 154,0744						