

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	BCD D-01.02.04.22.01 BCD_202101	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubość nawierzchni 7 cm	m2	457,150		
1.2	BCD D-01.02.04.23.01 BCD_202101	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm na zjazdach	m2	58,618		
1.3	BCD D-01.02.04.29.01 BCD_202101	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	17,710		
1.4	BCD D-01.02.04.41.01 BCD_202101	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	m	210,000		
1.5	BCD D-01.02.04.44.02 BCD_202101	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej.	m	182,000		
1.6	BCD D-01.02.09.11.01 BCD_202101	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odległość do 1 km	m3	41,714		
2		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
2.1	BCD D-08.01.01.11.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	210,000		
2.2	BCD D-08.03.01.12.02	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wykonaniem ławy z oporem	m	162,100		
3		NAWIERZCHNIA CHODNIKA				
3.1	BCD D-04.01.01.03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm Z WYWOZEM GRUNTU	m2	321,980		
3.2	BCD D-04.01.01.31.01	Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	321,980		
3.3	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	321,980		
3.4	BCD D-08.02.02.11.03	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	321,980		
4		NAWIERZCHNIA - ZJAZDÓW				
4.1	BCD D-04.01.01.03	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości zjazdów głębokość koryta 20 cm Z WYWOZEM GRUNTU	m2	194,433		
4.2	BCD D-04.02.01.11.01	Wykonanie i zagęszczenie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 10 cm	m2	194,433		
4.3	BCD D-04.06.02.12.01	Wykonanie podbudowy, beton C12/15 pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	194,433		
4.4	BCD D-08.02.02.12.04	Wykonanie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	194,433		
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
5.1	BCD D-03.06.01.41.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	3,000		
5.2	BCD D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	4,000		
5.3	BCD D-06.01.01.15.21	Plantowanie mechaniczne terenów płaskich w gruntach kat. I-III	m2	94,000		
5.4	BCD D-07.01.01.33.01	Oznakowanie poziome jezdni masami termoplastycznymi, grubość warstwy 3-4 mm -na przejściach	m2	20,000		

Wartość kosztorysowa:  
 Podatek VAT (VAT) = 23%WK:  
**Wartość końcowa:**