

Kosztorys

Zakres prac remontowych

L.p.	Zakres prac remontowych
I.	Okna od strony południowej 5szt.
1.	<ul style="list-style-type: none">- demontaż stolarki, krat zabezpieczających,- zabezpieczenie otworów po demontażu,- wykonanie badań stratygraficznych,- demontaż parapetu z blachy,- montaż nowej stolarki,- wykonanie parapetu,- montaż mechanizmu otwierania ręcznego oraz osłon.
II.	Okna od strony zachodniej 4szt. ściana szczytowa
1.	<ul style="list-style-type: none">- demontaż krat zabezpieczających,- wykonanie badań stratygraficznych,- demontaż i transport do pracowni stolarskiej,- zabezpieczenie otworów po demontażu,- usunięcie przemalowań,- usunięcie skorodowanych elementów łączących i wymiana na nowe,- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów łączących, i elementów wyposażenia okien,- impregnacja drewna,- dezynfekcja i dezynsekcja,- połączenie elementów popękanych,- uzupełnienie ubytków,- malowanie,- uzupełnienie szklenia,- transport na miejsce montażu i montaż,- montaż osłon
III.	Okna od strony północnej 5szt.
1.	<ul style="list-style-type: none">- demontaż krat zabezpieczających,- wykonanie badań stratygraficznych,- demontaż i transport do pracowni stolarskiej,- zabezpieczenie otworów po demontażu,- usunięcie przemalowań,- usunięcie skorodowanych elementów łączących i wymiana na nowe,- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów łączących, i elementów wyposażenia okien,- impregnacja drewna,- dezynfekcja i dezynsekcja,- połączenie elementów popękanych,- uzupełnienie ubytków,- malowanie,- uzupełnienie szklenia,- transport na miejsce montażu i montaż,- montaż osłon

IV.	Okna zewnętrzne (nie historyczne) 4szt.
1.	<ul style="list-style-type: none"> - demontaż i utylizacja - zabezpieczenie otworów po demontażu, - uzupełnienie ubytków, w ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych - malowanie ościeży okiennych - transport na miejsce montażu i montaż, - montaż nowych parapetów zewnętrznych (blacha tytan – cynk)jak i wewnętrznych (parapet z konglomeratu).
V.	Drzwi zewnętrzne historyczne
1.	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie badań stratygraficznych, - demontaż i transport do pracowni stolarskiej, - usunięcie przemaalowań, - usunięcie skorodowanych elementów łączących i wymiana na nowe, - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne elementów łączących, i elementów ozdobnych w tym elementów metalowych - impregnacja drewna, - dezynfekcja i dezynsekcja, - połączenie elementów popękanych, - uzupełnienie ubytków, - malowanie, - transport na miejsce montażu i montaż - wyczyszczenie stopni granitowych znajdujących się przy drzwiach
VI.	Oznakowanie wymagane przez instytucje dofinansujące Województwo Lubuski i Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków m. in. tablice