

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Elewacja frontowa			
1 d.1	NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków	m2 rzutu		
		18,6 * 1,5	m2 rzutu	27,90	
				RAZEM	27,90
2 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		18,6 * 14	m2	260,40	
				RAZEM	260,40
3 d.1	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
4 d.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		260,4	m2	260,40	
				RAZEM	260,40
5 d.1	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych oraz zdjęcie luźnych elementów z elewacji R*0,3 - tylko luźne tynki (20% powierzchni -założenie)	m2		
		260,4	m2	260,40	
				RAZEM	260,40
6 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		$0,2 * (260,4 * 0,02) + 27,9 * 0,05$	m3	2,44	
				RAZEM	2,44
2		Pozostałe elewacje -roboty wykonywane z rusztowań			
7 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m2		
		$(1 + 14,9 + 1,3 + 2,9 + 0,2 + 5,8 + 1 + 3) * 14$	m2	421,40	
				RAZEM	421,40
8 d.2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		421,4	m2	421,40	
				RAZEM	421,40
9 d.2	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych R*0,3 - tylko luźne tynki (20% powierzchni -założenie)	m2		
		421,4	m2	421,40	
				RAZEM	421,40
10 d.2	KNR 4-01 0346-03 analogia	Wycięcie /wykucie gniazd w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla osadzenia kątowników stalowych (kątowniki pod spękanyimi naprężami)	gniazd. zd.		
		w oficynie nad parterem 2	gniazd. zd.	2,00	
		budynek główny od strony podwórza okna po lewej stronie nad parterem i nad I piętrzem 4	gniazd. zd.	4,00	
		budynek główny od strony podwórza środkowy rząd okien (nad I piętrzem i nad II piętrzem) 4	gniazd. zd.	4,00	
		budynek główny od strony podwórza okna po prawej stronie (nad wszystkimi oknami) 6	gniazd. zd.	6,00	
				RAZEM	16,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2	KNNR-W 3 0306-07 analogia	Dostarczenie i obsadzenie belek i kształtowników stalowych - kątownik 100x100x10 mm pod nadprożami od strony zewnętrznej (wraz z wykonaniem i rozebraniem sęplowań)	m		
		1,5 + 2 * 1,5 + 2 * 1,4 + 3 * 2,0	m	13,30	
				RAZEM	13,30
12 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,2 * (421,4 * 0,02)	m3	1,69	
				RAZEM	1,69
3		Roboty wykonywane z gruntu lub drabin			
13 d.3	KNR 4-01 0701-04 analogia	Odbicie odparzonych tynków zewnętrznych R*0,5 - tylko luźne tynki (50% powierzchni)	m2		
		5 + 2 + 1 + 9,2 * 1,5	m2	21,80	
				RAZEM	21,80
14 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,5 * (21,8 * 0,02)	m3	0,22	
				RAZEM	0,22