

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZEDSZKOLA I BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ul. Przy Zamczysku, 85-109 Bydgoszcz
INWESTOR : Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Michał Brzeziński
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA BUDYNKU PRZEDSZKOLA I ZASYPANIE PIWNIC			
1	KNR-W 4-03	Odłączenie przewodów o przekroju do 35 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
d.1	0904-03				
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-03	Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych	pkt.		
d.1	1201-03				
		poz.1	pkt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR-W 5-10	Montaż głowic kablowych - zaizolowanie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0601-10				
	analogia	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 40 mm	szt.		
d.1	0144-08				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02	Wstawienie korka	szt.		
d.1	0105-05				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0310-02				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych	m ²		
d.1	1111-01				
		189	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
8	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	m ²		
d.1	0353-05				
		poz.7	m ²	189,000	
				RAZEM	189,000
9	KNR-W 2-02	Boazerie z listew drewnianych demontaż wsp. R,S=0,6	m ²		
d.1	1036-02				
		27	m ²	27,000	
				RAZEM	27,000
10	KNR-W 2-02	Ścianki z luksferów demontaż wsp. R,S=0,6	m ²		
d.1	0127-05				
		18,72	m ²	18,720	
				RAZEM	18,720
11	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych	kpl.		
d.1	1133-07				
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
12	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01				
		37	kpl.	37,000	
				RAZEM	37,000
13	KNR 4-04	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
d.1	0705-05				
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08				
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
15	KNR 4-04	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
d.1	0705-10				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-04	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. do 25 mm	m		
d.1	0701-04				
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
17	KNR 4-04	Demontaż przewodów gazowych i c.o. z rur stalowych o śr. do 25 mm	m		
d.1	0702-01				
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
18	KNR AT-43	Obudowa grzejników - demontaż wsp. R,S=0,6	m ²		
d.1	0302-01				
	analogia	16	m ²	16,000	
				RAZEM	16,000
19	KNR 4-04	Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m ²	zesp.		
d.1	0707-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		19	zesp.	19,000	
				RAZEM	19,000
20	KNR 4-04 d.1 0703-08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 50-100 mm	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
21	KNR 4-04 d.1 0706-02 analogia	Demontaż kotła gazowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-04 d.1 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
		520-poz.23	m ²	451,190	
				RAZEM	451,190
23	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2,12+3,6+22,75+9,95+8,06+10,68+8,3+3,35	m ²	68,810	
				RAZEM	68,810
24	KNR 4-04 d.1 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³		
		(520)*0,05	m ³	26,000	
				RAZEM	26,000
25	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		17,61+7,72*2+32,22+13,31+7,83	m	86,410	
				RAZEM	86,410
26	KNR-W 4-01 d.1 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,91+3,8+3,4+3,4+2,5*2	m	20,510	
				RAZEM	20,510
27	KNR-W 4-01 d.1 0212-07	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		7,73	m ²	7,730	
				RAZEM	7,730
28	KNR 4-04 d.1 0109-04	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³		
		6,8*0,4	m ³	2,720	
				RAZEM	2,720
29	KNR-W 4-01 d.1 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(17,61+6,57+4,79+7,72+1,53+10,81+32,22+7,83+4,24+8,65+12,39+2+13,31+13,78)*0,4+poz.25*0,35+48*0,3	m ²	102,024	
				RAZEM	102,024
30	KNR 4-04 d.1 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²		
		Krotność = 2	m ²	639,118	
		633/0,98-6,8		RAZEM	639,118
31	KNR 4-04 d.1 0305-08	Rozebranie płyt dachowych żelbetowych o grubości do 15 cm	m ³		
		poz.29*0,12	m ³	12,243	
				RAZEM	12,243
32	KNR 4-04 d.1 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm	m ³		
		44*0,2	m ³	8,800	
				RAZEM	8,800
33	KNR 4-04 d.1 0404-06	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych	m ²		
		47	m ²	47,000	
				RAZEM	47,000
34	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		223	m ²	223,000	
				RAZEM	223,000
35	KNR 4-04 d.1 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		365	m ³	365,000	
				RAZEM	365,000
36	KNR 4-04 d.1 0305-03	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców)	m ³		
		102*0,33	m ³	33,660	
				RAZEM	33,660
37	KNR 4-04 d.1 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m ³		
		(520-102)*0,25	m ³	104,500	
				RAZEM	104,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR 4-04 0302-05	Rozebranie schodów i podestów	m ³		
		82	m ³	82,000	
				RAZEM	82,000
39 d.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian studni	m ³		
		3,95	m ³	3,950	
				RAZEM	3,950
40 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
41 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km	m ³		
		(poz.22*0,04+poz.23*0,04+poz.24+poz.27*0,07+poz.28+poz.30*0,02+poz.31+poz.32+poz.35+poz.36+poz.37+poz.33*0,08+poz.38+poz.39)*1,2	m ³	812,108	
				RAZEM	812,108
42 d.1	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		102*(2,35-0,74+0,33)+4,66	m ³	202,540	
				RAZEM	202,540
2		ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO I ŚMIETNIKA			
43 d.2	KNR-W 2-25 0204-02	Wiaty drewniane osłonięte ścianami bocznymi z drewna - rozebranie	m ²		
		16,6	m ²	16,600	
				RAZEM	16,600
44 d.2	KNR-W 4-01 0512-01	Rozebranie pokrycia z płyt falistych nie nadających się do użytku	m ²		
		2,11*2,9	m ²	6,119	
				RAZEM	6,119
45 d.2	KNR 4-04 0803-01	Rozebranie konstrukcji dachu nad śmietnikiem	m ²		
		2,11*2,9	m ²	6,119	
				RAZEM	6,119
46 d.2	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 demontaż wsp.R,S-0,6	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR 4-04 0105-06	Rozebranie ścianek ażurowych z cegły	m ²		
		(2,11*2+2,9*2)*(2,01+1,77)/2	m ²	18,938	
				RAZEM	18,938
3		ZABEZPIECZENIE TERENU ROZBIÓRKI I ZAPLECZE			
48 d.3	KNR-W 2-25 0622-01	Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 20 kg - budowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.3	KNR-W 2-25 0622-06	Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze prefabrykowane wolnostojące o masie do 20 kg - rozebranie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.3	KNR-W 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
		60*2+35*2	m	190,000	
				RAZEM	190,000
51 d.3	KNR-W 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
		poz.50	m	190,000	
				RAZEM	190,000
52 d.3	KNR-W 2-25 0102-01	Montaż obiektów kontenerowych	konte- ner konte- ner		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.3	KNR-W 2-25 0102-02	Demontaż obiektów kontenerowych	konte- ner konte- ner		
		1		1,000	
				RAZEM	1,000