

Projektowane złącze kablowe sterowania oświetleniem, obudowa termoutwardzalna ZK1 z fundamentem prefabrykowanym

Projektowana linia kablowa YKY 4x6mm^2 w rurze osłonowej DVK50 + benarka ocynkowana FeZn 25x4mm

Słup stalowy, ocynkowany, ośmiokątny, wysokość 10m, montaż na fundamencie prefabrykowanym o rozdstawie kotew 300mm, górna średnica słupa 60mm, fundament F120/43, z poprzeczką typu L o długości 1.1m

2 x Naświetlacz ze źródłem światła LED, obudowa z aluminium,wtryskiwane wysokociśnieniowo, szyba wysokohartowana, sposób świecenia bezpośredni typ optyki soczewka, żywotność 100000h, moc 107W, strumień świetlny 16900lm, temperatura barwowa 4000K, wysokość zawieszenia 10m

Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	6640.1038.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych	STAROSTA MALBORSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	TERRA-SYSTEM Gracjan Kuryłowicz ul. Belgijska 19, 82-200 Nowa Wieś Malborska
Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	PROTOKÓŁ NR 6640.1038.2022_10538 dn. 12-10-2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	GEODETA mgr inż. Gracjan Kuryłowicz upr. nr 19339

Biuro Projektów Drogowych "IKS"
Kamila Gozdur
82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 90 A/B

Inwestor:
Gmina Miłoradz
ul.Żuławska 9, 82-213 Miłoradz

Temat opracowania:
PRZEBUDOWA BYŁEGO BOISKA ASFALTOWEGO NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWICACH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ.

Lokalizacja:
gmina Miłoradz,
obr. ewid. Kończewice 0003, jedn. ewid. 220906_2
dz. nr 51/2, 50, 47

Tytuł rysunku:
PROJEKT OŚWIETLENIA

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
Projektant	mgr inż. Adam Kibort	POM/0009/PWOE/12 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	
Sprawdzajacy	mgr inż. Marcin Kacprzak	POM/0207/POOE/10 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.-Ark.:
PB	02.2023r.	1:500	E-1

arkusz 1 (1)

woj.: pomorskie
gm.: Miłoradz - 220906_2
obr.: Kończewice - 0003
dz.nr: 51/2
ID 6640.1038.2022
Sekcja: 6.214.28.11.4.1

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

TERRA - SYSTEM
Gracjan Kuryłowicz
USŁUGI GEODEZYJNE I WYCENA NIERUCHOMOŚCI
tel. 602-896-132, NIP 579-179-69-71
ul. Belgijska 19, 82-200 Nowa Wieś Malborska
e-mail: TERRA_SYSTEM@onet.pl

1. Osnowa pozioma "2000/18", pionowa - PL-EVRF2007-NH,
2. Mapę wykonano na podstawie bezpośredniego pomiaru w terenie oraz mapy zasadniczej w postaci numerycznej otrzymanych z PODGiK.
3. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych.
4. Mapa aktualna na dzień, 07.10.2022r.

Legenda:
- krzew:
- elementy małej architektury

Kierownik prac geodezyjnych:
GEODETA

Malborsk, 07.10.2022r.
Opracował:
mgr inż. Gracjan Kuryłowicz
upr.nr 19339