



Katowice, 30 kwietnia 2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są dwa zamierzenia budowlane na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Obroki 140:

1. UTWARDZENIE PLACU POD KONTENERY

Zadanie dotyczy terenu zlokalizowanego w północnej części bazy.

Powierzchnia placu utwardzonego – ok 345 m²

Zakres prac:

- a. roboty ziemne na gł. 53 cm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i odwozem urobku na odległość 14.5 km, na składowisko Inwestora przy ulicy Żwirowej w Katowicach – **koszt utylizacji po stronie Inwestora**,
- b. wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, warstwa grubości 8 cm,
- c. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 31-63mm, warstwa 20 cm,
- d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 4-31mm warstwa 10 cm,
- e. wykonanie warstwy klinującej z miału kamiennego frakcji 2-8mm, warstwa o grubości 1,5-2 cm,
- f. skropienie emulsją asfaltową zawałowanej i zaklinowanej podbudową z kruszywa kamiennego,
- g. ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, warstwa o grubości 8 cm,
- h. ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, warstwa o grubości 5 cm.

UWAGA:

I. zadanie nie obejmuje:

- wypoziomowania terenu – dopuszcza się minimalną korektę spadku istniejącego terenu,
- ułożenia krawężników i odwodnień.

II. Podczas realizacji wymagane będzie przez Inwestora przedstawienie pozytywnych wyników badań nośności i zagęszczenia podłoża oraz warstw podbudowy. Przewiduje się duże obciążenie punktowe od rolek kontenerów o pojemności maksymalnej 36 m³.

III. **Wykonawca nie ponosi opłaty za przyjęcie odpadu na składowisko, zgodnie punktem a.**

Umieszczenie oraz kształt terenu do utwardzenia obrazują następujące załączniki:

- plik pdf o nazwie: *UTWARDZENIE TERENU OBROKI 140 mapa*
- plik pdf o nazwie: *OBROKI 140 PLAC POD KONTENERY I CHODNIK*
- plik pdf o nazwie: *PLAC POD KONTENERY*

2. WYKONANIE CHODNIKA Z BETONU

Zadanie dotyczy terenu zlokalizowanego w południowej części bazy.

Powierzchnia chodnika do wykonania – ok 20 m²

Zakres prac:

- a. demontaż istniejącego chodnika
- b. wykorytowanie na głębokość 0,5 m, z odwozem urobku na odległość 14.5 km, na składowisko Inwestora przy ulicy Żwirowej w Katowicach – **koszt utylizacji po stronie Inwestora**,
- c. wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o grubości warstwy 30 cm (kruszywo betonowe dostarcza Inwestor),
- d. ułożenie nowych obrzeży chodnikowych,
- e. wylanie płyty chodnika gr.20 cm z betonu C25/30, zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym 30 kg/m³ z utwardzeniem powierzchniowym i zatarciem na ostro.



UWAGA:

I. Po chodniku będzie poruszał się wózek widłowy typu ciężkiego z ładunkiem. Podczas realizacji wymagane będzie przez Inwestora przedstawienie pozytywnych wyników badań nośności i zagęszczenia podłoża oraz warstw podbudowy.

II. **Wykonawca nie ponosi opłaty za przyjęcie odpadu na składowisko, zgodnie punktem a.**

Umiejscowienie oraz kształt chodnika obrazują następujące załączniki:

- plik pdf o nazwie: *UTWARDZENIE TERENU OBROKI 140 mapa*
- plik pdf o nazwie: *OBROKI 140 PLAC POD KONTENERY I CHODNIK*
- plik pdf o nazwie: *CHODNIK*

Prace należy prowadzić w godzinach 6.00-18.00 w dni robocze.

Przewidywany termin wykonania: do 2 miesięcy od podpisania umowy.

Propozycja płatności: przelew, 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Gwarancja: 36 miesiące.

UWAGA: prowadzone prace nie mogą utrudniać funkcjonowania pracy zakładu.

Dopuszcza się odbycie wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu terminu z Kierownikiem Działu Administracji Panem Tomaszem Machurą tel. 539 608 532.

Proszę w ofercie podać ceny osobno cenę dla zadania 1 i zadania 2.

Prosimy o załączenie do oferty min. 2 szt. referencji potwierdzających prawidłowe wykonanie prac z zakresu utwardzania i wykonywania nawierzchni (beton/asfaltobeton) o powierzchni min. 300 m².

GŁÓWNY SPECJALISTA
Ds. Rozwoju
Wojciech Łagoń