

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0818-08	Rozebranie słupków do znaków W tym 2 szt. z licami do ponownego montażu (w celu poprawy osadzenia w gruncie) 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
2	KSNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów Dot. znaków: A-7 - 2 szt. D-42 - 1 szt. 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
3	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - dotyczy nowych słupków znaków pionowych 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm Dotyczy: przeniesienie słupków znaków w miejsce wskazane w projekcie (poprawa osadzenia) 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 DOT. ponownego montażu znaków A-7 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
6	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2 Dot. nowych lic znaków pionowych 11	szt. szt.	 11.000	 11.000
7	KNR 2-31 0706-02	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową Dot. linii ciągłej P-4 (18,74 m2) 18.74	m ² m ²	 18.740	 18.740
8	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową Dot. linii P-1b, P-1e, P-6, P-13 44.05	m ² m ²	 44.050	 44.050
				RAZEM	44.050