


Zakres opracowania

Iglica dachowa (miedziana)  
1:50



- Proj. zakres robót:
- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji i deskowania dachu oraz stropów poddaszowych;
  - wymiana pokrycia z blachy na dachówkę karpiówkę podwójnie w koronkę na pełnym deskowaniu wraz z montażem rozbijaczy śniegu;
  - likwidacja lukarn L1-L10, wymiana naświetli i wyłazów dachowych;
  - wykonanie naświetli "wole oko" W1-W5 i montaż okna dachowego OP1,
  - termomodernizacja stropów poddasza i skosów dachowych;
  - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z zastosowaniem blachy tytanowo-cynkowej ;
  - wymiana uszkodzonych elementów drewnianych - okapów, wiatrownic;
  - czyszczenie i malowanie całości elementów drewnianych i konstrukcji drewnianych;
  - wymiana instalacji odgromowej;
  - wymiana elementów komunikacji dachowej;
  - przemurowanie kominów K1-K8 z użyciem cegły klinkierowej czerwonej,

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA POKRYCIA:
- dachówka karpiówka w kolorze naturalnym ( jak dach bud. 1A);
  - blacha tytanowo - cynkowa w kolorze naturalnym (kosze i obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, pasy nadrynnowe i pozostałe obróbki pokrycia);
  - iglica dachowa - miedziana w kolorze naturalnym,
  - elementy drewniane w kolorze palisander - jak budynek 1A ( okapy, belki muru pruskiego)

PROJEKT TECHNICZNY		Projektant:	mgr inż. Włodzimierz Wilk		RYS. 4/PT
Inwestycja:	REMONT Z PRZEBUDOWĄ DACHU I TERMOMODERNIZACJĄ PODDASZA BUDYNKU 1F	branża budowlana	upr. 557/01/DUW		
Inwestor:	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o. ul. J. Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra				SKALA 1:100
Adres inwestycji:	Kamienna Góra, ul. J. Korczaka 1	Nazwa rysunku:	STAN PROJEKTOWANY ELEWACJA POŁUDNIOWA		Data: 08.2023