

CZĘŚĆ 3 Montaż wiaty śmietnikowej z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.4,00m x 5,00m z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ul.Łukasiewicza 5 / ul. Mostnika 3 działka nr 164/6 obr.13;</b>		
1	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm  30*0,12	m3	3,600
		razem	m3	3,600
2	KNR 2-25 0308/02	Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m2	19,000
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV R,M,S - 0,5	m2	30,000
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	30,000
5	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	30,000
6	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	30,000
7	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2)	m2	30,000
8	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	22,000
9	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na poddyspcie cementowo-piaskowej	m2	30,000
10	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km  3,60+(19,00*0,050)	m3	4,550
		razem	m3	4,550
11	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	4,550
12	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III  30*0,10	m3	3,000
		razem	m3	3,000
13	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	3,000

## Przedmiar

Strona 2/2

CZĘŚĆ 3 Montaż wiaty śmietnikowej z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.4,00m x 5,00m z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA GRUZU NA WYSYPISKU		
		(3,60+(19,00*0,050))*1,6	t	7,280
		razem	t	7,280
15	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA ZIEMI NA WYSYPISKU		
		3,00*1,7	t	5,100
		razem	t	5,100
16	Kalkulacja indywidualna	Wiaty śmietnikowa z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, o wymiarach - max.4,00m x 5,00m	kpl	1,000