

## Przedmiar

Strona 1/1

CZĘŚĆ 8 Demontaż istniejącej wiaty i montaż nowej wiaty śmietnikowej z dwoma wejściami zamykanymi na klucz systemowy, przy ul.Księżnej Zofii 9-11, działka nr 15/66 obr.10, o wymiarach - max.7,00m x 3,00m, z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ul.Księżnej Zofii 9-11, działka nr 15/66 obr.10</b>		
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	3,000
2	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	3,000
3	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	3,000
4	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	3,000
5	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2)	m2	3,000
6	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	6,000
7	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	3,000
8	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III  3*0,20	m3	0,600
		razem	m3	0,600
9	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	0,600
10	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA ZIEMI NA WYSYPISKU  0,6*1,7	t	1,020
		razem	t	1,020
11	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej wiaty śmietnikowej i UTYLIZACJA ZDEMONTOWANEJ WIATY NA WYSYPISKU	kpl	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Montaż wiaty śmietnikowej z dwoma wejściami zamykanymi na klucz systemowy, działka nr 15/66 obr.10; o wymiarach - max.7,00m x 3,00m	kpl	1,000