

Przedmiar

Strona 1/2

CZĘŚĆ 2 Montaż dwóch wiat śmietnikowych z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, każda o wymiarach - max.4,00m x 5,00m , z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ul.Solskiego 4-5 / zaplecze ul. Staszica 4,5,6, działka nr 1917/2 obr.6;		
1	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 26,00*0,25	m3	6,500
		razem	m3	6,500
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	60,000
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	60,000
4	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	60,000
5	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	60,000
6	KNR 2-31 0105/08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotność= 2)	m2	60,000
7	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	32,000
8	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	60,000
9	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 6,50	m3	6,500
		razem	m3	6,500
10	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	6,500
11	KNR-W 4-01 0109/06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III 60,00*0,20	m3	12,000
		razem	m3	12,000
12	KNR-W 4-01 0109/08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km - S-8	m3	12,000
13	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA GRUZU NA WYSYPISKU 6,5*1,6	t	10,400
		razem	t	10,400

Przedmiar

Strona 2/2

CZĘŚĆ 2 Montaż dwóch wiat śmietnikowych z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, każda o wymiarach - max.4,00m x 5,00m , z przygotowaniem podłoża.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Kalkulacja indywidualna	UTYLIZACJA ZIEMI NA WYSYPISKU 12*1,7	t	20,400
		razem	t	20,400
15	Kalkulacja indywidualna	Wiata śmietnikowa - dwie wiaty, z drzwiami i zamkiem na klucz patentowy, każda o wymiarach 4,00m x 5,00m	kpl	2,000