
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądkie

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 1060 obręb Trzebielino
INWESTOR : Gmina Trzebielino
ADRES INWESTORA : 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 15
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Rybarczyk
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2023 r.

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - analogia 0.684	km km	 0.684	
					RAZEM	0.684
2	KNR 2-31 1401-06	D-04.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1904.75	m ² m ²	 1904.750	
					RAZEM	1904.750
3	KNR 2-31 1401-07	D-04.01.01	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1904.75	m ² m ²	 1904.750	
					RAZEM	1904.750
4	KNR 2-25 0407-01	D-04.01.01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta 1904.75	m ² m ²	 1904.750	
					RAZEM	1904.750
5	KNR 2-25 0407-02	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki z pospółki 1881	m ² m ²	 1881.000	
					RAZEM	1881.000
6	KNR 2-25 0407-03	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa 1403	m ² m ²	 1403.000	
					RAZEM	1403.000
7	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Pas między płytami z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 12,5 cm 501.75	m ² m ²	 501.750	
					RAZEM	501.750
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1368	m ² m ²	 1368.000	
					RAZEM	1368.000
9	KNR 2-01 0216-02	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III 200	m ³ m ³	 200.000	
					RAZEM	200.000