

Pracownia Projektowa SYMETRIA
Marlena Słomińska

ul. Krasieńskiego 18
89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia przy siedzibie nadleśnictwa
ADRES INWESTYCJI : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
INWESTOR : LP NADLEŚNICTWO LUTÓWKO
ADRES INWESTORA : 89-407 Lutówko 18, gm. Sępólno Krajeńskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marlena Słomińska
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2023

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		OGRODZENIE PANELOWE SYSTEMOWE PRZY SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA LUTÓWKO			
1	KNR-W 2- d.1 25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie (2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5)*1.50	m ² m ²	 154.200	
				RAZEM	154.200
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 1.50*15.0*0.2	m ³ m ³	 4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 d.1 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetonowych na odległość 10 km 0.2*0.2*2.5*(2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5)/4 poz.2	m ³ m ³ m ³	 2.570 4.500	
				RAZEM	7.070
4	KNR 2-01 d.1 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich poz.14*1.5/10000	ha ha	 0.024	
				RAZEM	0.024
5	KNR 2-01 d.1 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem poz.14*1.5	m ² m ²	 241.950	
				RAZEM	241.950
6	KNR 2-01 d.1 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundament przy bramie wjazdowej 5.60*0.90*0.30	m ³ m ³	 1.512	
				RAZEM	1.512
7	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5.6*0.1*0.3	m ³ m ³	 0.168	
				RAZEM	0.168
8	KNR 2-02 d.1 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu 5.6*0.8*0.3	m ³ m ³	 1.344	
				RAZEM	1.344
9	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod bramą wjazdową (na długości 10 m) - pręty żebrowane 5.6*8*0.888/1000	t t	 0.040	
				RAZEM	0.040
10	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod bramą wjazdową (na długości 10 m) - pręty gładkie 0.02	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
11	KNR 2-01 d.1 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) - doły pod słupy ogrodzeniowe 67	dół. dół.	 67.000	
				RAZEM	67.000
12	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu w dołach pod słupki stalowe. Wymiar stopy: 0,3x0,3x0,8 m 67*0.3*0.3*0.8	m ³ m ³	 4.824	
				RAZEM	4.824
13	KNR 2-31 d.1 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.14	m m	 161.300	
				RAZEM	161.300
14	KNR 2-31 d.1 0407-01 analogia	Montaż podmurówki na podsypce cementowo piaskowej - element prefabrykowany systemowy z fakturą cegły o wys. 2500x250x55 mm. Podmurówka osadzana w betonowym łączniku. 2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5+13.00+25.00+9.00+11.5	m m	 161.300	
				RAZEM	161.300
15	KNR-W 2- d.1 02 1802-01 analogia	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych o wym. 250 cm/103 cm/4 mm. Panele mocowane do słupków stalowych przy pomocy klamry montażowej. Słupki o wym. 60x40 mm / 1,80 m. Kolor ogrodzenia zielony RAL 6005. 2.10+40.5+12.2+9.5+29.0+9.5+13.00+25.00+9.00+11.5	m m	 161.300	
				RAZEM	161.300
16	KNR 7-30 d.1 0108-01	Osadzenie słupków stalowych pod bramą wjazdową w ławie fundamentowej. Słupki o przekroju 100x100x3. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2 d.1 1303-02	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa - konstrukcja stalowa wypełniona siatką panelową h=1,20 m (5,00x1,20). Brama zaopatrzona w zamek na klucz, szyld, klamkę. 5.00*1.20	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II	m ³		
d.1	0320-0101	poz.15*0.3*0.3	m ³	14.517	
				RAZEM	14.517
19	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01	poz.15*1.0	m ²	161.300	
				RAZEM	161.300