

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Poszerzenie jezdni			
1	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		675	m ²	675.00	
				RAZEM	675.00
2	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		675	m ²	675.00	
				RAZEM	675.00
3	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		675	m ²	675.00	
				RAZEM	675.00
4	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		675	m ²	675.00	
				RAZEM	675.00
2		Nawierzchnia			
5	SST D-05.03.05.	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t		
		204	t	204.00	
				RAZEM	204.00
6	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		484x5,50=2662	m ²	2662.00	
		2662		RAZEM	2662.00
3		Roboty wykończeniowe			
7	SST D-06.03.01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²		
		484x1x2=968	m ²	968.00	
		968		RAZEM	968.00
8	SST D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m2	m ²		
		484x2x0,75=726	m ²	726.00	
		726		RAZEM	726.00
4		Odwodnienie			
9	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (renowacja odwodnienia)	m ³		
		484x2=968x0,3=290,4	m ³	290.40	
		290.4		RAZEM	290.40
10	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m		
		22x6=132	m	132.00	
		132		RAZEM	132.00
11	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt		
		22x2=44	szt	44.00	
		44		RAZEM	44.00
5		Kanał technologiczny			
12	Kalkulacja d.5 własna	Wykopy liniowe wykoane ręcznie o głębokości do 1,0 m w gruncie kat. IV	m		
		484	m	484.00	
				RAZEM	484.00
13	Kalkulacja d.5 własna	Ułożnie kanału technologicznego na podsypce z kruszywa z rur osłonowych fi 125 pod poboczem	m		
		484	m	484.00	
				RAZEM	484.00
14	Kalkulacja d.5 własna	Zasypanie wykopów podłużnych z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami - kat. gruntu I-II	m		
		484	m	484.00	
				RAZEM	484.00
15	Kalkulacja d.5 własna	Montaż 6 szt. studzienek telekomuniacyjnych kompletnych	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00