

Nr ref. postępowania: ZP/19/2024

Zamawiający – EKSPLOATATOR Sp. z o. o.
ul. Sportowa 25, Rotmanka
83-010 Straszyn

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem o średnicach Ø225mm i Ø110mm oraz grawitacyjnej o średnicy Ø250mm, o łącznej długości około 3 149,2 m w miejscowości Radunica i Rokitnica, gm. Pruszcz Gdański, a także przepompowni ścieków w miejscowości Rokitnica, gm. Pruszcz Gdański”.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odpowiada na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

Pytanie nr 1:

Z uwagi na obowiązek przygotowania kosztorysu ofertowego sporządzonego ściśle według przedmiaru robót zwracamy się z wnioskiem o informację, który dokument jest wiążący w niniejszym postępowaniu - czy przedmiar robót pdf o nazwie 0900-231002-PR-PS-S3 Bałtycka?
- czy przedmiar robót excel o nazwie 0900-230928-cały-PR-PS-S3 Bałtycka+Rokitnica Radunica ks?
Gdyż pomiędzy oboma dokumentami występują różnice.

Odpowiedź:

Przedmiar robót pdf o nazwie 0900-231002-PR-PS-S3 Bałtycka dotyczy zakresu związanego z budową przepompowni ścieków obejmującą dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2”.

Przedmiar robót o excel o nazwie 0900-230928-cały-PR-PS-S3 Bałtycka+Rokitnica Radunica ks dotyczy **całego zadania obejmującego przedmiot zamówienie** tj. dokumentacja projektowa pn.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bałtyckiej i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 36/13, 244, 36/5, 310/1 obręb 0013
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podmiejskiej w Radunicy i ul. Słonecznej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. 112/3, 1124/4 obręb 0019 oraz dz. nr 36/13 obręb 0013
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy Gmina Pruszcz Gdański, dz. nr 310/3, obręb 0013, jedn. ewid. 220404_2.

Zamawiający zamieszcza ostateczną poprawną wersję przedmiaru robót, na podstawie którego Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy. Wyłącznie w/w przedmiar robót jest wiążący dla Wykonawcy przy sporządzaniu oferty.

Pytanie 2:

Proszę o załączenie projektu rozbiórki i odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź:

Opis techniczny pkt. 13 projektu wykonawczego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” określa odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych, tj. stan istniejący oraz projektowane odtworzenie nawierzchni.

Pytanie 3:

Proszę o podanie rodzaju i grubości podbudowy pod każdy rodzaj istniejącej nawierzchni.

Odpowiedź:

Opis techniczny pkt. 13 projektu wykonawczego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” określa rodzaj i grubość podbudowy pod każdy typ istniejącej nawierzchni.

Pytanie 4:

Czy rozbiórki i odtworzenia nawierzchni należy wykonać w śladzie wykopu czy na całej szerokości pasa ?

Odpowiedź:

Opis techniczny pkt. 13 projektu wykonawczego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” określa zakres rozbiórki i odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych.

Pytanie 5:

Czy do odtworzenia należy użyć materiałów nowych czy z rozbiórki?

Odpowiedź:

Opis techniczny pkt. 13 projektu wykonawczego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” określa z jakich materiałów i w jakim zakresie należy wykonać odtworzenie istniejących nawierzchni po robotach sieciowych.

Pytanie 6:

Jakie są wymiary terenu pod zagospodarowanie terenu przepompowni? Ile należy ułożyć kostki betonowej, płyt yomb oraz jaki teren należy obsiać trawą ?

Odpowiedź:

Teren zagospodarowania terenu przepompowni określa projekt zagospodarowania terenu oraz projekt wykonawczy/techniczny „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”. Teren

zagospodarowania przepompowni wyznaczają granice działki nr 310/3 o powierzchni 0,0319 ha. Wg opisu technicznego projektu zagospodarowania terenu pkt. 4 utwardzenie terenu ok. 149,1m² tj. należy ułożyć nawierzchnię z płyt Yomb około 100m², nawierzchni z kostki betonowej około 49,1m² oraz teren zielony ok. 159,0m².

Pytanie 7:

Proszę o załączenie profili dla studni – SP12, SP1, SP2-SP9, SP10, SP11, SP01, S1, SP13, S0, S2. Brak w załączonych materiałach.

Odpowiedź:

W projekcie wykonawczym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” są zawarte rysunki profili dla studni SP12, SP1, SP2-SP9, SP10, SP11, S01, S1, SP13, S0, S2.

Pytanie 8:

Jaki jest wymiar przepustu - według przedmiaru DN1000 a według OPZ DN600, który wariant należy przyjąć ?

Odpowiedź:

Należy wykonać przepust DN600 zgodnie z dokumentacją projektową. W załączonym poprawionym przedmiarze wartość została zaktualizowana.

Pytanie 9:

Czy w zakresie przedmiotu zamówienia do wykonania jest odcinek kanalizacji sanitarnej tłocznej od działki nr 310/3 do działki 234/1 (ul. Bałtycka, droga wojewódzka nr 226) i od działki 234/1 do działki 304/1 (ul. Słoneczna) ?

Odpowiedź:

Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 112/3, 112/4 obręb 0019 oraz działce nr 36/13, 244, 36/17, 36/5, 310/1, 310/3 obręb 0013.

Pytanie 10:

Proszę o informacje czy jakiś zakres udostępnionej dokumentacji jest wyłączony z wykonania przedmiotu zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie ma w udostępnionej dokumentacji projektowej zakresu wyłączonego z wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Proszę o potwierdzenie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie rur osłonowych DN 355?

Odpowiedź:

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje wykonanie rur osłonowych DN355.

Pytanie 12:

Proszę o informację czy rury osłonowe mają być wykonane metodą bezwykopową ?

Odpowiedź:

Zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje wykonania rur osłonowych DN355.

Pytanie 13:

Prosimy o informację czy na etapie realizacji zadania Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy wykonania dodatkowego zadania agregatu prądotwórczego.

Odpowiedź:

Wiatę pod agregat należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga malowania zewnętrznych elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnej wykonanych z betonu, stali nierdzewnej, żeliwa oraz tworzyw sztucznych w kolorze RAL9005(czarny).

Odpowiedź:

W kolorze RAL9005 należy wykonać ogrodzenie z bramą wjazdową na teren przepompowni ścieków.

Pytanie 15:

Prosimy o potwierdzenie, że wyciąganie pomp ma być wykonywane za pomocą linki stalowej, a nie łańcuchów.

Odpowiedź:

Wyciąganie pomp należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański” tj. pompy wyciągane za pomocą linki ze stali nierdzewnej.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający dopuści wirnik pomp w wykonaniu z innego materiału niż stal nierdzewna?

Odpowiedź:

Wirnik pomp należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompowni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 17:

Czy Zamawiający dopuści drabinę o szerokości 300 lub 500mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści drabinę o szerokości 500mm.

Pytanie 18:

Czy wymóg kolorystyczny RAL9005 dotyczy również biofiltra i podstawy żurawika?

Odpowiedź:

Biofiltr i podstawę żurawika należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompownią ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 19:

W projekcie jako rozwiązanie docelowe wskazano pompy i dennice preroclean rozwiązanie firmy Hidrostral. Czy Zamawiający dopuści dno profilowane za pomocą skosów sedymentacyjnych oraz pompy innego producenta?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompownią ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaworów zwrotnych kulowych zamiast klapowych?

Odpowiedź:

Zawór zwrotny należy wbudować zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompownią ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż podstawy żurawika na fundamencie betonowym przy zbiorniku przepompowni. Montaż podstawy na pokrywie studni betonowej może osłabić element.

Odpowiedź:

Montaż żurawika wraz z jego dostawą należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z montażem przepompownią ścieków z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański”.

Pytanie 22:

Czy zamawiający dopuści jako spełnienie warunków wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej, o średnicy co najmniej 160 mm z rur typu PE, w technologii bezwykopowej o łącznej długości co najmniej 1500 mb?

Odpowiedź :

Warunki udziału w postępowaniu pozostają bez zmian.

Pytanie 23:

Czy zamawiający udostępni projekt budowlany projekt techniczny i pozostałe dokumenty zgodnie z zapisem z SWZ paragraf 4 punkt 3 ?

Odpowiedź :

Zamawiający udostępnił projekt budowlany, projekt techniczny i pozostałe dokumenty zgodnie z SWZ § 4 pkt. 3. Zamawiający zamieszcza Projekt wykonawczy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański.

Powyższe wyjaśnienia SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią integralną część SWZ.

Z poważaniem

Załączniki do niniejszych wyjaśnień:

- 1) Aktualny POPRAWIONY PRZEDMIAR,**
- 2) Projekt wykonawczy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podmiejskiej w Radunicy oraz ul. Słonecznej i ul. Bałtyckiej w Rokitnicy gmina Pruszcz Gdański.

