

KOSZTORYS OFERTOWY

KALKULACJA UPROSZCZONA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Nazwa Przewodnia: Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Nazwa Poszczególnych Inwestycji :

DROGA nr 1 Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 140m na dz.nr. 264/2 w Leśnictwie Rybno na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA nr 2 Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 80m na dz.nr. 151/12 w Leśnictwie Kępino na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA nr 3 Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 176m na dz.nr. 49, 50 w Leśnictwie Sławutówko na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA nr 4 Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 160m na dz.nr. 419 w Leśnictwie Darżlubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA nr 5 Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 227,55m wraz z łącznikami A i B dł. łącznej 85,0m na dz.nr. 113/7, 80/6 w Leśnictwie Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Inwestor : P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo z siedzibą w Wejherowie

Adres Inwestora : 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 247B

Dane Oferenta :

Firma : _____

Adres : _____

NIP: _____

Data: _____

Wartość kosztorysowa bez podatku VAT : _____ zł (netto)

Podatek VAT : _____

Wartość kosztorysowa z podatkiem VAT : _____ zł (brutto)

Słownie :

.....
Oferent

Adres Poszczególnych Inwestycji :

DROGA nr 1

dz. nr. 264/2, 221505_2.0011 obr. Rybno, Gmina Gniewino, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Rybno

DROGA nr 2

dz. nr. 151/12, 221510_2.0006. obr. Kapino, Gmina Wejherowo, Powiat Wejherowo

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Kępino

DROGA nr 3

dz. nr. 49, 50, 221107_2.0018 obr. Sławutowo, Gmina Puck, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Sławutówko

DROGA nr 4

dz. nr. 419, 221107_2.0003 obr. Darżlubie, Gmina Puck, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Darżlubie

DROGA nr 5

dz. nr. 113/7, 80/6, 221107_2.0005 obr. Domatówko, Gmina Puck, Powiat Puck

Nadleśnictwo Wejherowo/ Leśnictwo Piaśnica

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA nr 1 L. Rybno

<i>Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>						
DROGA NR 1 - Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 140m na dz. 264/2 w Leśnictwie Rybno na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo						
Lp	Nr.odn. SST	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		- zł
2	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	18		- zł
3	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	28		- zł
II						
ROBOTY ZIEMNE						
4	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	m3	60		- zł
5	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	m2	1868,4		- zł
6	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod zakładany Plac składnicowy zlokalizowany przy drodze (Plac)	m2	500		- zł
7	D.02.00.01	Wykonanie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 2*3m i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	szt	4		- zł
III						
ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
8	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 136,55m3	m2	1365,5		- zł
9	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 129,75m3	m2	1297,5		- zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA (netto)						- zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (Zakres Danego Zadania)	
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>	- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>	- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]	- zł

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA nr 2 L. Kępino

Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Stawutówko, Darżlubie, Piasznica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA NR 2 - Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 80m na dz.nr. 151/12 w Leśnictwie Kępino na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

Lp		Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1 d.1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		- zł
2 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	14		- zł
3 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	42		- zł
II						
ROBOTY ZIEMNE						
4 d.2	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	m3	50		- zł
5 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych	m2	1074,6		- zł
6 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod zakładany Plac składowy zlokalizowany przy drodze (Plac)	m2	500		- zł
III						
ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
7 d.3	D.03.00.01	Wykonanie Przepustu drogowego Dn400 HDPE/PEHD SN8 dt.10mb wraz z pref. wlotem i wylotem bet., barierkami wygrozdeniowymi, zabrukiem kamiennym oraz wykonaniem odtworzenia rowu na wlocie i wylocie długości łącznej 50mb (Poz. zawiera całość robót - Komplet robót za zg.z rys. szcz. RKP-1)	kpl	1		- zł
8 d.3	D.01.03.08	Wykonanie zabezp. istn. sieci tA rurami typu arot 110PS dwudzielna.	mb	30		- zł
9 d.3	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 78,44m3	m2	784,4		- zł
10 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 74,76m3	m2	747,6		- zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA (netto)						- zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (Zakres Danego Zadania)

<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>	- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>	- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]	- zł

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA nr 3 L. Sławutówko

Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA NR 3 - Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 176m na dz.nr. 49,50 w Leśnictwie Sławutówko na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo						
Lp		Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		- zł
2	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	18		- zł
3	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	32		- zł
II						
ROBOTY ZIEMNE						
4	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	m3	40		- zł
5	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych (Układ Drogowy)	m2	1998,4		- zł
6	D.02.00.01	Wykonanie dołów odstojnikowych na wodę opadową o wym.dna 2*3m i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	szt	2		- zł
III						
ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
7	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 146,57m3	m2	1465,7		- zł
8	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 139,49m3	m2	1394,9		- zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA (netto)						- zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (Zakres Danego Zadania)	
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>	- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>	- zł
<i>Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]</i>	- zł

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA nr 4 L. Darżlubie

Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA NR 4 - Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 160m na dz.nr. 419 w Leśnictwie Darżlubie na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo						
Lp		Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I						
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1		- zł
2	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	16		- zł
3	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szt	38		- zł
II						
ROBOTY ZIEMNE						
4	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	m3	85		- zł
5	D.04.01.01	Podfilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych	m2	2062,8		- zł
6	D.04.01.01	Podfilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod zakładany Plac składnicowy zlokalizowany przy drodze (Plac)	m2	500		- zł
7	D.02.00.01	Wykonanie dołów odstożnikowych na wodę opadową o wym.dna 2*3m i gł. miarodajnej min.0,9m wraz z wykończeniem	szt	3		- zł
III						
ROBOTY KONSTRUKCYJNE						
8	D.03.00.01	Wykonanie Przepustu drogowego Dn500 HDPE/PEHD SN8 dł.8mb wraz z pref. wlotem i wylotem bet., barierkami wygrodeniowymi, zabrukiem kamiennym oraz wykonaniem odtworzenia rowu na wlocie i wylocie długości łącznej 50mb (Poz. zawiera całość robót - Komplet robót za zg.z rys. szcz. RKP-1)	kpl	1		- zł
9	D.01.03.08	Wykonanie zabezp. istn. sieci tA rurami typu arot 110PS dwudzielna.	mb	10		- zł
10	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 151,96m3	m2	1519,6		- zł
11	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 144,94m3	m2	1449,4		- zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA (netto)						- zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (Zakres Danego Zadania)	
Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]	- zł
Podatek VAT 23% [zł]	- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]	- zł

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA nr 5 L. Piaśnica

Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo

DROGA NR 5 - Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 227,55m wraz z łącznikami A i B dł. łącznej 85m na dz.nr. 113/7, 80/6 w Leśnictwie Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo					
Lp	Pozycja	Jm	Ilość	cena jedn.	Wartość [zł]
I					
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D.01.01.01	Obsługa geodezyjna + obmiar powykonawczy geodezyjny (komplet)	kpl	1	- zł
2 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy do 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szk	48	- zł
3 d.1	D.01.02.01b	Karczowanie pni o średnicy powyżej 30cm wraz z załadunkiem i odwozem do 1km	szk	54	- zł
II					
ROBOTY ZIEMNE					
4 d.2	D.02.00.01	Wykopy na poszerzeniach wraz z rozplantowaniem urobku wokół prowadzonych robót oraz częściowo jako wyniesienie podłoża drogi ponad teren przyległy i jej poszerzenie na zawężeniach (miejscowo wykop w nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem -komplet)	m3	375	- zł
5 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod w-wy konstrukcyjne oraz odcinków dochodzących na drogach i szlakach przyległych	m2	3084,6	- zł
6 d.2	D.04.01.01	Pofilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do 30cm pod zakładany Plac składnicowy zlokalizowany przy drodze (Plac)	m2	500	- zł
7 d.2	D.02.00.01	Odtworzenie/wykonanie rowu odwadniającego drogowego szer. min.0,6m i gł. uśr.1,0m wzdłuż drogi leśnej	mb	150	- zł
III					
ROBOTY KONSTRUKCYJNE					
8 d.3	D.04.04.04	Podbudowa Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 223,46m3	m2	2234,55	- zł
9 d.3	D.04.04.04	Nawierzchnia Drogowa wykonana z Kruszywa Betonowego Łamanego Stabilizowanego Mechanicznie PBSM 0/63mm kl. I grubości 10cm po zagęszcz. wraz z powierzchniowym piaskowaniem gr do 1cm (Całość układu drogowego: Jezdnia,pobocza utwardzone,zjazdy,mijanki) 212,46m3	m2	2124,55	- zł
ŁĄCZNY KOSZT ZADANIA (netto)					- zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA (Zakres Danego Zadania)	
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>	- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>	- zł
Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]	- zł

WARTOŚĆ CAŁKOWITA ZADANIA / 5 ODCINKÓW DRÓG LESNYCH

<i>Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>	
---	--

WARTOŚĆ CAŁKOWITA KOSZTORYSOWA (Zakres 5 Odcinków drogowych łącznie)	
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>	- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>	- zł
<i>Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]</i>	- zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH / CAŁOŚĆ ZADANIA

<i>Przebudowa 5 odcinków dróg leśnych w Leśnictwie Rybno, Kępino, Sławutówko, Darżlubie, Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo</i>	
---	--

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH - CAŁOŚĆ ZADANIA		
<i>Lp.</i>	<i>Opis</i>	<i>Wartość</i>
I	<i>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</i>	- zł
II	<i>ROBOTY ZIEMNE</i>	- zł
IV	<i>ROBOTY KONSTRUKCYJNE</i>	- zł
<i>Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł]</i>		- zł
<i>Podatek VAT 23% [zł]</i>		- zł
<i>Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł]</i>		- zł