




woj. POMORSKIE, pow. Puck
Nazwa obrębu: 221107_2.0005 obr. Domatówko
Działki: Dz.nr 113/7, 80/6
Jednostka ewidencyjna: Puck

PNK-2

Łącznik A i B


PRZEKRÓJ NORMALNY



POBOCZE UTWARDZONE
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

PRZEKRÓJ NORMALNY



POBOCZE UTWARDZONE
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. $I_s \geq 1.00$

Projekt zakłada na całości opracowania spadek dwustronny/daszkowy w zakresie 3-4%, ale w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne uwarunkowania terenowe dopuszcza się zastosowanie takiej zmiany przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzoru i przedst. Zamawiającego

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.

PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 80-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 03.2021 e-mail: tbi@poczta.fm	
	Inwestycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 227.55m wraz z łącznikami A i B dł. łącznej 85m w Leśnictwie Piaśnica na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo		
Adres	obr. 221107_2.0005 obr. Domatówko; gm. Puck; pow. Puck			
Działki	Dz.nr 313/7, 80/6			
Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY		Skala 1:50	Nr rys. PNK-2
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Świątek	POM/0330/PBD/16	Drogowa	