




woj. POMORSKIE, pow. Puck
Nazwa obrębu: 221107_2.0018 obr. Sławutowo
Działki: Dz.nr 49, 50
Jednostka ewidencyjna: Puck

PNK-1

zakres drogi w km 0+000.00-0+176.00
zjazd nr 1,2


PRZEKRÓJ NORMALNY



POBOCZE UTWARDZONE
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. Is ≥ 1.00

JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. Is ≥ 1.00

PRZEKRÓJ NORMALNY




POBOCZE UTWARDZONE
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. Is ≥ 1.00

JEZDNIA
nawierzchnia z PBSM 0/63mm gr 10 cm + w-wa wyrównawcza z piasku kopanego gr. 1 cm ($E_2 \geq 120$ MPa)
w-wa podbudowy z PBSM 0/63 mm gr. 10 cm ($E_2 \geq 100$ MPa)
Podłoże/nawierzchnia istniejąca zag. Is ≥ 1.00

Projekt zakłada na całości opracowania spadek dwustronny/daszkowy w zakresie 3-4%, ale w przypadku wystąpienia konieczności zastosowania spadku jednostronnego z uwagi na specjalne uwarunkowania terenowe dopuszcza się zastosowanie takiej zmiany przy uzgodnieniu i jednoznacznej akceptacji Inspektora Nadzoru i przedst. Zamawiającego

Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy wynieść geodezyjnie zakres roboczy/projektowy w teren, a wszelkie zauważone ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić bezpośrednio z powołanym Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Zamawiającego.

PBSM- Przekrusz Betonowy Stabilizowany Mechanicznie

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 80-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 03.2021 e-mail: tbi@poczta.fm		
	Investycja	Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 176m w Leśnictwie Sławutowko na Terenie Nadleśnictwa Wejherowo			
	Adres	obr. 221107_2.0018 Sławutowo; gm. Puck; pow. Puck			
	Działki	Dz.nr 49, 50			
	Inwestor	P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Wejherowo 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 247			
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY		Skala 1:50	Nr rys. PNK-1	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Branża	Podpis	
Projektant	inż. Andrzej Świątek	POM/0330/PBD/16	Drogowa		