DETAL KRAWĘŻNIKA

SKALA 1:10



geokrata 4G max zasypana kruszywem 8-32mm gr.4cm
warstwa wyrównawcza z miału granitowego gr.3cm
warstwa górna podbudowy z gruzobetonu gr.30cm
warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu gr.30cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy

Konstruktor

Radosław Milewski 19-300 Woszczele ul. Zielona 3 tel. 504432259 e-mail: projektyrm@gmail.com
REGON: 382766720 NIP: 8481690866

Inwestor

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ul. Różańska 88 , 07-310 Ostrów Mazowiecka

Nazwa obiektu

PROJEKT UTWARDZENIA TERENU PRZY DOKACH PRZEŁADUNKOWYCH

Adres obiektu

Komorowo , dz. nr ewid. 1723; obręb - Komorowo,
gmina Ostrów Mazowiecka

Projektant:
mgr inż. Radosław Milewski
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
nr uprawnień:WAM/0152/PWOK/18

Podpis:

Nazwa rysunku

DETAL KRAWĘŻNIKA

Faza

PROJEKT WYKONAWCZY

Data	Skala	Nr rysunku
08.2022	**1:10**	**T.01**