

Krosno Odrzańskie, 07.06.2022 r.

IR.271.11.2022.RS

## **WYKONAWCY**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  
**„Przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej do PSZOK w Krośnie Odrzańskim”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła. Ponadto na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia się treść SWZ w niezbędnym zakresie. Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na złożony wniosek:

### **Wniosek:**

Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. W związku z terminem realizacji prac, który wynosi 9 m-cy (termin zakończenia zadania przy założeniu podpisania umowy w lipcu upłynie w marcu), nawiązując do długiego okresu oczekiwania na kotły olejowe i pompę ciepła zajdzie konieczność modernizacji kotłowni w miesiącach jesienno-zimowych.  
Czy zamawiający przewiduje alternatywne ogrzewanie szkoły w okresie grzewczym na czas montażu kotłowni lub rozważy przedłużenie terminu realizacji zadania do końca kwietnia?
2. Proszę o potwierdzenie informacji w jaki sposób i w jakiej lokalizacji mają zostać zamontowane płyty PIR gr. 10 cm na krokwiach. Wg rzutu dachu tylko na łączniku pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną i części dwukondygnacyjnej, w opisie na całości dachów skośnych, w przekrojach nie ma płyty nigdzie (narysowana jest tylko istniejąca izolacja z wełny mineralnej). Prosimy o dołączenie rysunków konstrukcyjnych na montaż płyt PIR na krokwiach.
3. Projektant przewidział docieplenie ścian styropianem do istniejącego ocieplenia. Proszę o informację w jakim systemie należy wykonać docieplenie na istniejącym ociepleniu tak aby dostawca systemu udzielił gwarancji.
4. Czy zamawiający zgadza się na wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych?
5. W jakim zakresie renowacji mają podlegać ściany i sufity nie podlegające termomodernizacji (styk sufit /ściana -sufit podwieszany lub miejsca wymiany / likwidacji okien, likwidacji stolarki drzwiowej) czy zamawiający dopuszcza malowanie pasków o szerokości np. 20 cm poza obrys?

### **Odpowiedź:**

1. Zamawiający nie przewiduje alternatywnego ogrzewania szkoły w okresie grzewczym. Prace modernizacyjne kotłowni należy przewidzieć do realizacji w czasie przerw od zajęć dydaktycznych.
2. Nad częścią dwukondygnacyjną i nad łącznikiem przy Sali gimnastycznej zakłada się wykonanie ocieplenia dachu metodą nakropkowaną płytami PIR o grubości 10 cm ( $\lambda = 0,023$  W/mK). Powierzchnia dachów do ocieplenia wynosi 798 m<sup>2</sup>. Zastosować rozwiązania

- systemowe – płyty PIR montowane bezpośrednio na krokwiach z wbudowaną paro- i wiatroizolacją. Montaż płyt PIR metoda nakrokwiową - w załączniku
3. Docieplenie ścian styropianem do istniejącego ocieplenia - system do ociepleń do stosowania na istniejących ociepleniach z izolacją ze styropianu - wg wytycznych producenta, np. WEBER, ARSANIT ( w załączeniu przesyłam ulotkę - Arsanitu systemu Duo , który obrazuje w jaki sposób wykonać takie ocieplenie).
  4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie sufitów podwieszanych kasetonowych z zastrzeżeniem akceptacji wybranego typu sufitu przez Zamawiającego.
  5. Zamawiający dopuszcza malowanie pasków poza obrys za wyjątkiem
    - ciągów komunikacyjnych gdzie projektuje się zamknięcia świetlików - sufit do malowania
    - powierzchni ścian, w których likwiduje się okna wykuszowe ( okna w gabinecie dyrektora i sali przy stołówce) - po zamontowaniu okien ściana do malowania.

z up. BURMISTRZ

Zastępca Burmistrza